



HERROS CONSTRUCTORA
 PERSONA FISICA, ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES
 RFC: HYERC880707NY4

INSTALACIÓN DE 44 LUMINARIAS EN ANDADOR EL CERRITO

INICIO DE OBRA: 15 DE ABRIL DE 2022
 TERMINACIÓN: 14 DE MAYO DE 2022
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NATURALES

EL CERRITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
PRELIMINARES					
					\$ 101,211.22
Efc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	783.00	\$ 4.68	\$ 3,664.44
AAc0009	EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	9.24	\$ 225.56	\$ 2,084.17
Efc0009	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	3.89	\$ 417.66	\$ 1,624.69
EXT-10608-058	REGISTRO CON MEDIADAS INTERIORES DE 0.4 X 0.6 Y 0.68 M. DE PROFUNDIDAD, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2, MUROS DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADOS CON VARILLAS DEL NO.3 A CADA 20 CM, PISO DE 8 CM. ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 20 CM. Y CUBIERTA DE 8 CM, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 20 CM. CON MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO 1/8"X1" (1.19 KG/M) Y ÁNGULO 1/8"X1 1/4" (1.5 KG/M) RESPECTIVAMENTE , INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	44.00	\$ 2,132.68	\$ 93,837.92
ALUMBRADO PUBLICO					
					\$ 728,208.61
EXT-070 02	BASE PARA POSTE A BASE DE CCTO ARMADO F'c= 250 KG/CM2 DE 40 X 40 CMS EN LA PARTE INFERIOR, 24 X 24 CMS. EN LA PARTE SUPERIOR Y UNA ALTURA IGUAL A 70 CMS. REFORZADA CON ACERO DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA EXCAVACION MANUAL, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO, CURADO DEL CCTO, ANCLAJES Y HERRAJES GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE, GROUT PARA NIVELAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	PZA	44.00	\$ 1,338.84	\$ 58,908.96
EXT- 12206-031	CABLE THW CAL. 8, COLOR NEGRO DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	815.00	\$ 38.09	\$ 31,043.35
EXT- 12206-027	CABLE THW CAL. 10, COLOR ROJO DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	815.00	\$ 26.91	\$ 21,931.65
EXT-12206-020	CABLE THW CAL. 12, COLOR BLANCO DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	815.00	\$ 19.67	\$ 16,031.05
EXT-12212-161	DESCONECTOR DE BRONCE PARA TIERRAS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 380.70	\$ 761.40
EXT- 12202-244	TUBO POLIFLEX DE 41 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	815.00	\$ 42.46	\$ 34,604.90
EXT- 14501-101	SUMINISTRO Y COLOCACION POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 7.0 MTS. DE LAMINA CALIBRE 11 GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, PARA ALUMBRADO PUBLICO, ACABADO CON ESMALTE POLIURETANO COLOR BLANCO OSTIÓN, ESPEC. CFE A-11 (100 MICRAS) SOBRE PRIMARIO EPÓXICO DE ZINC ESPEC. CFE P-19 (150 MICRAS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	PZA	44.00	\$ 7,798.13	\$ 343,117.72
EXT- 070 12	SUMINISTRO Y COLOCACION BRAZO METÁLICO DE 1.8 M. DE LARGO x 1.6 M. DE LEVANTE x 2" DE DIÁMETRO, DE LAMINA CALIBRE 11 GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, ACABADO CON ESMALTE POLIURETANO ESPEC. CFE A-11 (150 MICRAS) SOBRE PRIMARIO EPÓXICO DE ZINC ESPEC. CFE P-19 (100 MICRAS) EN COLOR BLANCO OSTIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	PZA	44.00	\$ 3,111.99	\$ 136,927.56
EXT- 070 14	LUMINARIO URBANO DE LED DE 50W, 127-277V, TEMPERATURA DE 5000K, HASTA 50,000 HRAS., INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	PZA	44.00	\$ 1,929.14	\$ 84,882.02
SUBTOTAL					\$ 829,419.83
I.V.A 16%					\$ 132,707.17
TOTAL					\$ 962,127.00

ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES
 CONSTRUCTORA HERROS
 CALLE CRISTOBAL COLON, No.8 , Col. EMILIANO ZAPATA, 43020, SAN FELIPE ORIZATLAN, SAN FELIPE ORIZATLAN, HIDALGO, MEXICO.



NOMBRE DE LA OBRA:	INSTALACIÓN DE 44 LUMINARIAS EN ANDADOR EL CERRITO		
UBICACIÓN:	EL CERRITO	FECHA DE INICIO	15 DE ABRIL DE 2022
		FECHA DE TERMINO	13 DE JULIO DE 2022
	C. LILIANA CHAPA ANDRADE	PERIODO DE EJECUCIÓN	90 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	PRELIMINARES				\$ 106,382.91
EfC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	783.00	\$ 4.91	\$ 3,844.53
AAc0009	EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	9.24	\$ 238.84	\$ 2,206.86
EfC0009	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	3.89	\$ 440.54	\$ 1,713.71
EXT-10608-058	REGISTRO CON MEDIADAS INTERIORES DE 0.4 X 0.6 Y 0.68 M. DE PROFUNDIDAD, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, MUROS DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADOS CON VARILLAS DEL NO.3 A CADA 20 CM, PISO DE 8 CM. ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 20 CM. Y CUBIERTA DE 8 CM, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 20 CM. CON MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO 1/8"x1" (1.19 KG/M) Y ÁNGULO 1/8"x1 1/4" (1.5 KG/M) RESPECTIVAMENTE, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	44.00	\$ 2,241.31	\$ 98,617.81
2	ALUMBRADO PUBLICO				\$ 756,930.83
EXT-070 02	BASE PARA POSTE A BASE DE CCTO ARMADO F'C= 250 KG/CM2 DE 40 X 40 CMS EN LA PARTE INFERIOR, 24 X 24 CMS. EN LA PARTE SUPERIOR Y UNA ALTURA IGUAL A 70 CMS. REFORZADA CON ACERO DE ACUERDO A PROYECTO; INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA EXCAVACION MANUAL, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO, CURADO DEL CCTO, ANCLAJES Y HERRAJES GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE, GROUT PARA NIVELAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	PZA	44.00	\$ 1,381.01	\$ 60,764.22
EXT-12206-031	CABLE THW CAL. 8, COLOR NEGRO DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	815.00	\$ 41.23	\$ 33,604.65
EXT-12206-027	CABLE THW CAL. 10, COLOR ROJO DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	815.00	\$ 29.72	\$ 24,219.59
EXT-12206-020	CABLE THW CAL. 12, COLOR BLANCO DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	815.00	\$ 22.26	\$ 18,141.98
EXT-12212-161	DESCONECTADOR DE BRONCE PARA TIERRAS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 394.12	\$ 788.24
EXT-12202-244	TUBO POLIFLEX DE 41 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	815.00	\$ 45.73	\$ 37,273.04
EXT-14501-101	SUMINISTRO Y COLOCACION POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 7.0 MTS. DE LAMINA CALIBRE 11 GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, PARA ALUMBRADO PUBLICO, ACABADO CON ESMALTE POLIURETANO COLOR BLANCO OSTIÓN, ESPEC. CFE A-11 (100 MICRAS) SOBRE PRIMARIO EPÓXICO DE ZINC ESPEC. CFE P-19 (150 MICRAS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	PZA	44.00	\$ 8,034.07	\$ 353,499.25
EXT-070 12	SUMINISTRO Y COLOCACION BRAZO METÁLICO DE 1.8 M. DE LARGO x 1.6 M. DE LEVANTE x 2" DE DIÁMETRO, DE LAMINA CALIBRE 11 GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, ACABADO CON ESMALTE POLIURETANO ESPEC. CFE A-11 (150 MICRAS) SOBRE PRIMARIO EPÓXICO DE ZINC ESPEC. CFE P-19 (100 MICRAS) EN COLOR BLANCO OSTIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	PZA	44.00	\$ 3,207.35	\$ 141,123.38
EXT-070 14	LUMINARIO URBANO DE LED DE 50W, 127-277V, TEMPERATURA DE 5000K, HASTA 50,000 HRAS., INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	PZA	44.00	\$ 1,989.01	\$ 87,516.48
SUBTOTAL					\$ 863,313.74
I.V.A 16%					\$ 138,130.20
TOTAL					\$ 1,001,443.94

ING. JUAN MATEOS CRUZ
PERSONA FISICA

CALLE HONEY NO.137, COL. PARQUE DE POBLAMIENTO PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. C.P. 42032

CALLE HONEY NO.137, COL. PARQUE DE POBLAMIENTO PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. C.P. 42032


TEL: 771 219 5279
Mateos1889@hotmail.com

NOMBRE DE LA OBRA:	INSTALACIÓN DE 44 LUMINARIAS EN ANDADOR EL CERRITO		
UBICACIÓN:	EL CERRITO	FECHA DE INICIO	15 DE ABRIL DE 2022
		FECHA DE TERMINO	13 DE JULIO DE 2022
C. LILIANA CHAPA ANDRADE		PERIODO DE EJECUCIÓN	90 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	PRELIMINARES				\$ 105,879.51
Efc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	783.00	\$ 4.89	\$ 3,828.87
AAc0009	EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	9.24	\$ 237.71	\$ 2,196.44
Efc0009	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	3.89	\$ 438.45	\$ 1,705.58
EXT-10608-058	REGISTRO CON MEDIADAS INTERIORES DE 0.4 X 0.6 Y 0.68 M. DE PROFUNDIDAD, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, MUROS DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADOS CON VARILLAS DEL NO.3 A CADA 20 CM, PISO DE 8 CM. ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 20 CM. Y CUBIERTA DE 8 CM, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 20 CM. CON MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO 1/8"X1" (1.19 KG/M) Y ÁNGULO 1/8"X1 1/4" (1.5 KG/M) RESPECTIVAMENTE , INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	44.00	\$ 2,230.65	\$ 98,148.62
	ALUMBRADO PUBLICO				\$ 767,853.97
EXT-070 02	BASE PARA POSTE A BASE DE CCTO ARMADO F'C= 250 KG/CM2 DE 40 X 40 CMS EN LA PARTE INFERIOR, 24 X 24 CMS. EN LA PARTE SUPERIOR Y UNA ALTURA IGUAL A 70 CMS. REFORZADA CON ACERO DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA EXCAVACION MANUAL, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO, CURADO DEL CCTO, ANCLAJES Y HERRAJES GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE, GROUT PARA NIVELAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	PZA	44.00	\$ 1,401.09	\$ 61,647.86
EXT-12206-031	CABLE THW CAL. 8, COLOR NEGRO DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	815.00	\$ 41.80	\$ 34,070.30
EXT-12206-027	CABLE THW CAL. 10, COLOR ROJO DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	815.00	\$ 30.12	\$ 24,548.57
EXT-12206-020	CABLE THW CAL. 12, COLOR BLANCO DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	815.00	\$ 22.56	\$ 18,382.44
EXT-12212-161	DESCONECTADOR DE BRONCE PARA TIERRAS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 399.83	\$ 799.66
EXT-12202-244	TUBO POLIFLEX DE 41 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	815.00	\$ 46.37	\$ 37,792.12
EXT-14501-101	SUMINISTRO Y COLOCACION POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 7.0 MTS. DE LAMINA CALIBRE 11 GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, PARA ALUMBRADO PUBLICO, ACABADO CON ESMALTE POLIURETANO COLOR BLANCO OSTIÓN, ESPEC. CFE A-11 (100 MICRAS) SOBRE PRIMARIO EPÓXICO DE ZINC ESPEC. CFE P-19 (150 MICRAS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	PZA	44.00	\$ 8,151.05	\$ 358,646.01
EXT-070 12	SUMINISTRO Y COLOCACION BRAZO METÁLICO DE 1.8 M. DE LARGO x 1.6 M. DE LEVANTE x 2" DE DIÁMETRO, DE LAMINA CALIBRE 11 GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, ACABADO CON ESMALTE POLIURETANO ESPEC. CFE A-11 (150 MICRAS) SOBRE PRIMARIO EPÓXICO DE ZINC ESPEC. CFE P-19 (100 MICRAS) EN COLOR BLANCO OSTIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	PZA	44.00	\$ 3,254.03	\$ 143,177.30
EXT-070 14	LUMINARIO URBANO DE LED DE 50W, 127-277V, TEMPERATURA DE 5000K, HASTA 50,000 HRAS., INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	PZA	44.00	\$ 2,017.95	\$ 88,789.71

SUBTOTAL	\$ 873,733.48
I.V.A 16%	\$ 139,797.36
TOTAL	\$ 1,013,530.84



C. LILIANA CHAPA ANDRADE
 AXR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 CARRETERAS NO. 268, COL. SAHOP CHACÓN, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO C.P. 42186