

### CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

Ejercicio Fiscal: **2022**

Núm. Oficio: **MZ/DOP-594-2022**

Municipio: **ZEMPOALA**

Localidad: **SANTO TOMAS**

Fondo: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**

Tipo de Movimiento: **VALIDACION**

Estatus: **CAPTURADO**

Obra o Acción: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN SANTO TO**

Tipo de Obra: **OBRA**

Tipo de Gasto: **GASTO DE INVERSION DE OBRA**

Costo Total: **\$ 500,000.00**



Pachuca de Soto, Hgo. 25 de octubre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-001

**MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ**

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
ZEMPOALA, HIDALGO  
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría valida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 1,650,000.00 (Un millón seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

Qu7CmHRaTeoSMX3YsxAiDkcyzLYIGocdHBG117pKxFzFekS4Ochsavj3ogLp0X+nUV7cFN7SGHN  
3pLF+6LyOKG0H1YIRsZUNRPUMwLkE6ppsUY6GctJaPOAWW2uhyJ01vTwaJ23uaWH/m/uNXL9/xis  
3ZiIFc8Nc4foIOb4FfsxYvDKxRDG+vwmm8q9x7iqvRb4LkQ0FcM+76ykcncq2oxT9CS33uB/naBdU  
9k6yvoUWpHne4f8axbkl6KEz8dHvNc9ihJSm5w9wG62L44fbKPFYuvJh7xW1xVibP399agTUCX3IH  
/QdmzI7nvP58/yhmmjEwhEISicRjKWg==  
RAVE650514LW4 28/10/2022 06:46:49 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

HEJ830508560 - J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ

Olp8Rk/Kuev1TbyhZGrCXDu20iID+8ujfW3LcgTDhE4I02Gsf0Pk5jqP7k0mn+WDoZv38QhDUNgx  
F7XV8lYFoll4nmYim5I5gOPS9z8+in1gyRKJH5r3/CxNm/hxCMV05L9WVst8sy2UEZAnLopIGOX  
fHT+yCUJyHKpvpYHemMBRLq70vR8Xtq7dI0DYixmaruRZlqWoAm7rsLZDIc65R1vgISOQyXv7  
keehC18scwPqMeFxcOxPx5IUdRG3/WZnCUMYVJRY1hf1vxH4Nzy7KNPFTelSeR02pAEJ1sutIDG  
4Z29P7IUZmY01uo/dj3M51dI00r8xOw==  
HEJ830508560 08/11/2022 09:33:01 a. m.



00324532-C085-242904

**ANEXO TÉCNICO**

ESTADO: 13 HIDALGO      ZONA PRIORITARIA:      HOJA No.: 1  
 MUNICIPIO: ZEMPOALA      INSTANCIA EJECUTORA: ZEMPOALA      NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-001  
 REGIÓN: 12 TIZAYUCA      FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal      FECHA: 25 de octubre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F. INI F. TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S11 MEJORAMIENTO URBANO 20 GUARNICIONES Y BANQUETAS	2022/FAISM083001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN ALFONSO CORONA DEL ROSAL	Octubre 2022 Diciembre 2022	ALFONSO CORONA DEL ROSAL	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	METRO CUADRAD O	230.26	48	C
	2022/FAISM083002	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS MESAS	Octubre 2022 Diciembre 2022	SAN MATEO TLAJOMULCO	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	METRO CUADRAD O	382.20	88	C
S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES	2022/FAISM083003	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANAS DE LA CRUZ EN SANTO TOMAS	Octubre 2022 Diciembre 2022	SANTO TOMAS	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	METRO CUADRAD O	429.11	155	C
	2022/FAISM083004	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARBOLEDA Y CALLE NOGAL	Octubre 2022 Diciembre 2022	GUADALUPE SANTA RITA DE ARRIBA	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	METRO CUADRAD O	222.00	60	C
S11 MEJORAMIENTO URBANO 20 GUARNICIONES Y BANQUETAS	2022/FAISM083005	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 18 DE MARZO, ZACUALA ACUEDUCTO	Octubre 2022 Diciembre 2022	ZEMPOALA	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	METRO LINEAL METRO CUADRAD O	240.00	60	C
	<b>TOTAL:</b>					<b>\$1,650,000.00</b>	<b>\$1,650,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			



ASTRID LOPEZ VAJAZ / DIRECTORA DE AREA  
 rNERwRO0iYRBY0oT3vwhRVIMIZztd89AgnRlnSooT1NX+nllSC511aJLACOxcT7l9psFaiH6AVoGh  
 SED.LcozRQssjenKdAjQmib8WDIHTLgdyOdmVNbko-pCIP8Cr+4qTYj8K0Tzrd9bLcn  
 g9FtLJ3dJDKgmarFmrcDD038r785728CtXLCZSly+DpUUJrbyCDV1H34dDmSNPzG  
 98RfLJ3dJDKgmarFmrcDD038r785728CtXLCZSly+DpUUJrbyCDV1H34dDmSNPzG  
 ag5cmLS5Q8DhJGw2QzASwMEacRN2A  
 TAV/AB70716374.25/10/2022.06:10:28 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-0853-001

FECHA: 25 de octubre de 2022

Página 1 de 12

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO
2022/FAISM083001	<p><b>CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN ALFONSO CORONA DEL ROSAL</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALeos Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)</p>	<p><b>\$250,000.00</b></p> <p>264.79 M2</p> <p>84.72 M3</p> <p>84.72 M3</p> <p>230.26 M</p>



AUTENTIFICACION Y VALIDACION / DIRECCION DE AREA  
 DRBPRUCGUTp0j0nHP16NGLUENOMSEVNmBHIT4EDUv6Tb-vKsEz9sZAn-Mg-y17XZqr62  
 D9ySHYvUTKcFy75R9leZuJuv0eQIMZ7AU0a1MELN8F9K9EXk9n132FMANIC  
 3bckzX++7LJLPQsXv8+an1etwvHppc0JfRn9hZ/m17Tumzsc6b320iKtFfHG2uLGB  
 JJaW0blpaD17ZJITHY6+J-DBX13IDvGa28NmCfGD8WCTeqWAVVEwvUC7LnmwAT0IGBxJQOAM  
 yNSadchHK82YqRk8EJOKI9xJi8Q=  
 TAVAB70716374\_25/10/2022\_06:10:22 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-001

FECHA: 25 de octubre de 2022

Página 2 de 12

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022		
	<p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</p> <p>LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES ( 0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	73.68	M3
		1,569.38	M3-KM
		73.68	M3
		230.26	M2
		230.26	M



SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN  
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS  
CALLE DE LA PAZ 10-10-10, ZONA CENTRAL, GUATEMALA, GUATEMALA  
TEL: (502) 2311 2000 FAX: (502) 2311 2001  
WWW.FINANZAS.PUBLICAS.GU  
CORREO ELECTRONICO: FINANZAS@FINANZAS.PUBLICAS.GU



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-001

FECHA: 25 de octubre de 2022

Página 3 de 12

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO
2022/FAISM083002	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L-A.B), INCLUYE: CARGA.</p>	<p>1.00 PZA</p> <p>73.68 M3</p> <p>401.31 M2</p> <p><b>\$400,000.00</b></p>
<b>CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS MESAS</b>		
TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		



SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN DE LIBRE  
 DnsRucOgYtoCz0imHdp16nGLUQEMh4SEYImrBHIT4EDv46TchWksEz8Z41Ms4Y7Xzqr62  
 DR8xSHY+utKcFY77BRleZuLweOM2ZAUcal.MELNafXK9Ekc9c-H012FMMWck9Xy+itl  
 3bck6zX+7LJUFQsXv8+sn1et1wYHpoCQIRInGVzm17Tumszsb0j320kKfHIG2cJG84  
 JJaWObilpaIDIZUTHY5+J-DBX13IDvGa2bNmCfHD8WCTeqWAVVewUC7LrwmA7OHGBaJQOAM  
 yNSdcKHk82Y6xRKRBEJ0KI9xJlRQ==  
 TAVA870716374 25/10/2022 06:10:22 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-001

FECHA: 25 de octubre de 2022

Página 4 de 12

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	<p>EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)</p>	<p>93.63 M3</p>
	<p>EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)</p>	<p>40.13 M3</p>
	<p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p>	<p>133.76 M3</p>
	<p>ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L.A.B), INCLUYE: CARGA.</p>	<p>57.33 M3</p>
	<p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p>	<p>57.33 M3</p> <p>1,805.90 M3-KM</p>



00314208-C085-233627

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA

Dm8RuokCgYtpoz0mhHqP16iNGUOEM0M4SEYIMmBHITAcEDU/v6TbcWcbEz9bZa1Mg-y7XZq162  
 D89xSHY-utKcF77BRleIZUveOIM2AUoalMELNaf9VkoEKxqzHg1ZfJmMMWicEdXm1  
 3bcakzX-47UJJP0sXx8-eN1eTwyHpoqQlRrhgVzmt17TUmzsqBq32ojKkRiFHg2cJc8+  
 JjadWobIpaID7ZU0THY5-J-DBXl3lDvGezBmCldB8WCIeqWxVVEwUCI7LwMAY0hGBc00AM  
 yN5e6dH462166FNb5J0K09sJlC0s=  
 1AVAb70716874 25f102622 06:10:22 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI+2022-083-001

FECHA: 25 de octubre de 2022

Página 5 de 12

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	<p>RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</p> <p>EMPEDRADO DE PIEDRA BRAZA SELECCIONADA 20 cm. DE ESPESOR CON AHOGADA CON CONCRETO f'c= 200 KG/CM2 Y ACABADO SUPERFICIAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE: MATERIALES; ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA</p> <p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZACA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> <p>GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T)</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES ( 0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	<p>57.33 M3</p> <p>382.20 M2</p> <p>6.11 M3</p> <p>127.40 M</p> <p>127.40 M</p>



00314508-C095-239827

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA  
Dn8RukoQcY7p0z0imHqP16rNGU0E0M0k4SEYm0BHITAEdu6Tb2Wbz9hZa1aMg4v7XZqI6E2  
DB8xSHY-4uTKcF777BRleziUvweOIM27AU0alLMELNaf9VbEX3l0c2Hgl1ZFIjmjMWICedX7mi  
3bckz2X-47JUJPOsXXv8-aN1eTwyHpoqQIRlRkgIvZm17Tumzsz659l920dk6fFHGk2cuGB+  
JJadw0bIpeID7ZUITHY5-J-DBX/3lDvGe2bNmCld8BwCTeqWxVVEwUCI7LrwmA7OhGBxLDOAM  
yNSadokHkE2Y6kFRKBEJ0Kl9xJlR6Q==  
TAVAR70716374\_25/10/2022\_06:10:22 p. m.





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-001

FECHA: 25 de octubre de 2022

Página 6 de 12

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	1.00	PZA	COSTO
2022/FAISM083004	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" A HOCADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p><b>CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARBOLEDA Y CALLE NOGAL</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p>			\$250,000.00



ACTIVO: 02EVA TARA VAI APEZ - DIRECCION DE AREA  
 Dns8RukOCgy7pOz0imHP16NGUOEMkSEYIMmBHITtAEdu4gTdsW6Ez6bZANsMsW7XZqt6e2  
 DB9kSHY\_u1TkcF77BRReZUJvseOIM2AU0aLMELNsRfWkQEX3rcHpl1ZEJmMwCdyYnH1  
 3bckz2x-47JUJPOsXv8-aN1e1twyHqoQIRkqI/zcm17Tumzsqb9i32qKkRfHGk2cIGB+  
 JjadWObIpeID1ZUITH5-J-DBX/3DvGse2BmCldD8WCTeqWkVWEwUGi7LwmA7OhGBx.G0AM  
 yNSdcckHk82YdkRkBEJkI9xJlRQ=  
 TAVAB0716374\_25/10/2022\_06:10:22 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-001

FECHA: 25 de octubre de 2022

Página 7 de 12

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	81.68	M3
	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALeos Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	81.68	M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	222.00	M
	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	71.04	M3
	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L.A.B), INCLUYE: CARGA.	71.04	M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	2,045.95	M3-KM



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA  
 Dm8Ruk0G5Ytpozj0mH6P16ANGU0EIM0H4SEYIMmBHITAgEDUw6TbcWbcEz9bZ4bMg-w7X2qir62  
 D89xSHY-utKcFY77BRleIzUJveOIM27AU0ALMELNaF9K6EX3q2Hg1tZFjMjMWICedXyNit  
 3bcckzX+47LUJF0sXX8+aN1eTwwYHpoqQIRrhkgIVzm17TumzsqBq32ojkKHfHG42cJG8+  
 JjadW0blpaID7ZU7H5-J-J-D8X/3IDv-Ge2BnmCld8WCTeqWxVVEwWUC17LwmA70hGBuJ00AM  
 yNSsdcHk82Y6dRkBEJ0Kl9xJlR6==  
 TAVAB0716374 25/10/2022 06:10:22 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-001

FECHA: 25 de octubre de 2022

Página 8 de 12

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022			
	<p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</p> <p>LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES ( 0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>			
		71.04	M3	
		222.00	M2	
		222.00	M	



ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE LA SECRETARIA DE OBRAS  
 Dn8RkucGg7TCQz0mHP16NGUCHEQh4SEYIMrBhIT4JEDu46TbWb5Ez8ZAnMg-y7XZq6E2  
 D8xSHY4UTKcF77BRlaZUyveOMZ2AUQdMELU8F8V4Q5Xc0c0H4  
 3bc6k2X47LJUJPOxXV8-sN1et1wYHpecc0IRIRkqVzmt7TUmzsa3h320kKfHk2cIG8  
 JJaWObIpaID7ZUITHY5-JJ-D8Xj3IDVGe2BmCid8WCTeqWAVVewwUC7LrwmA7OhIGBk.COAM  
 yNSacckHK82YgxRfKBEJOKI9XJfRQ==  
 TAVA870716374 25/10/2022 06:10:22 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-001

FECHA: 25 de octubre de 2022

Página 9 de 12

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO
2022/FAISM083005	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX; PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p><b>CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 18 DE MARZO, ZACUALA ACUEDUCTO</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p>	<p>1.00 PZA</p> <p>276.00 M2</p> <p><b>\$250,000.00</b></p>



ALTRID, JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA  
Dn8RukoCgYtpoz0mHqP16NGUQeMOKSEYImnBHITAEduw6TdcWcbE9bZaizMg-yf7XZqr62  
D8xSHY-utKcF77BrleiaZUvveOIM27AUQaLMELNaf9VKbEX-9lqzHg1IZFjmyMWICedXYm1  
3bczzzX-47IJJPOsXv8-eaNIeTwyYHpoqQIRlhkgIVzm171Umzsq5b3z9gkHfHGzccJG8+  
JuaWoblpaidI7ZU7THY6-sJ-DBjX3DvGe2bNmCldd8WCTeqWkVWEwUCI7LwmA7OhG6BxJ00AM  
yNSdc0tHk8270x9F9KbE0Jk09sJf9dC==  
TAVR670716374 25/10/2022 06:10:22 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-001

FECHA: 25 de octubre de 2022

Página 10 de 12

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	<p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZACA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALeos Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)</p> <p>ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L.A.B.), INCLUYE: CARGA.</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p>	<p>88.32 M3</p> <p>88.32 M3</p> <p>240.00 M</p> <p>76.80 M3</p> <p>76.80 M3</p> <p>1,013.00 M3-KM</p>



00314208-C08E-238827

AUSTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

Dm8RukoQcy7p0z0ImHqP16rNGUeMOHSEYmBHITAEduw6TbcWbcEz9bZa1zMGvY7XZq62  
 DB9xSHY+uTKcF77BRIeIZUJveOIM27AU0aLMELNaf9V6EXv3qczHg1tZfjmyMWIcxdYm1t  
 3bckzZX+7tUJF0sXv8+aN1eTwyHpoqQlRRHqIVzm171Umzsq5b9z0gkRHFHk2cL88+  
 JJa4W0blpeID7ZUTHY5+J+DBXl3DvGe2bNmCld88WCTeqWxVVEwUC7LrwmA7OhG8kL00AM  
 yNSadckH82Y6dRRBE0Kl9uJlR60==  
 TAVAb970716374.257010222.06-10222.p..m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI+2022-083-001

FECHA: 25 de octubre de 2022

Página 11 de 12

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022		
	<p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</p> <p>LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES ( 0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	76.80	M3
		240.00	M2
		240.00	M



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA  
 Dm8RukoQ5yTpoZ0imHqP16NGUQEMOHSEYmmbHITAEdu6TdcWcbEZ9bZa1z4MgV7XZq4e2  
 D89xSHY\_uTkcFY77BRiRiZUjUveOIMZ7AIU0aLMELNaf9VkbEX3lgeHgl1ZFIjmyMWICedXy1n1  
 3bckzzx+47JUJPOsXX+8+eN1eTvwHpoqQIRlRkqVzm17Umzsq5b5qg132oqKkFHCk2cJGB+  
 JJadWobIpeidI7ZUTHY5-J+DBX/3DvGe2bNmCIdDBWCTeqWxVVEwUCI7LwmA7OhGBdJ0QAM  
 yNSadGhK82Y6kRfRkBEJ0Kl09xJrB0E=  
 TAVAB970716374.25/10/2022.06:10:22 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI+2022-083-001

FECHA: 25 de octubre de 2022

Página 12 de 12

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>	1.00 PZA



INSTRUMENTO TECNICO PARA LA OBRAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

Dns8Ruc0G7jCz0m0hKp16nGLU0E0MkSEYImMhRHIT4EDU4sTn0VobEz0bZ4N4Ms4W7XZq0e2  
 D89SHY4ut7KcY77BR0eZU0w0M27AU0aLMELN4s9K0GEX30cH01LZEJm0WIC0cX4Ym11  
 3bc6z2X+47LJUJPC0xXV8+0N1e1TwyH0e0QIR0h0Vzm17Tumzsq0b0i320dKRFH0k2c0G8+  
 JJedW0b0pa0D7ZU1TH5+J+D9X/3DvGe2BmCfd08WCTeqW4VewUc7LwM470hG8X00AM  
 yNSed0hK82YgkR0KBE0J0K109xJIR0Q=  
 TAVAB0716374 25/10/2022 06:10:22 p. m.

**HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL**

**GOBIERNO MUNICIPAL**

**2020 – 2024**

**“TRABAJANDO PARA TI”**

**ACTA DE ASAMBLEA**

**TRIGÉSIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA**

SIENDO LAS 16:00 HRS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, CONVOCADOS EN LA SALA DE CABILDO “CESÁREO ENCISO” UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN PLAZA PRINCIPAL S/N CENTRO, ZEMPOALA, HIDALGO. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 52 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. LOS CC MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PATRICIA GUADALUPE GONZÁLEZ VILLALVA, SINDICA, ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ, OSCAR DOMÍNGUEZ PEÑA, PRESIDENTA Y SECRETARIO DE LA HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, LIC. CRISTHIAN RUÍZ DEL VALLE, SILVIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, JOSÉ ARTURO ZÚÑIGA ROCHA, NITZA CATALINA SOLORIO RODRÍGUEZ, MTRA. MARÍA ESTELA BARRERA VIVEROS, ING. JOSÉ DANIEL CAMPOS REYES, LIC. REYNA LÓPEZ RUIZ, ING. ARMANDO RUIZ BUSTILLOS, JUANA AGUILAR VARGAS Y MA. GUADALUPE BAÑOS ESCOBEDO, REGIDORAS Y REGIDORES DE LA HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA TRIGÉSIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, BAJO EL SIGUIENTE:

**ORDEN DEL DÍA**

1.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.

2.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA HONORABLE ASAMBLEA POR LO TANTO LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN SERÁN OBLIGATORIOS PARA LOS AUSENTES Y PARA QUIENES SE RETIREN DE MANERA ANTICIPADA.

3.- AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE CONTRATOS DE OBRA DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2022.

4.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

**ACUERDOS**

**PRIMERO.-** CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 49 BIS Y 52 BIS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SE PASE LISTA DE ASISTENCIA, SE ENCUENTRAN PRESENTES 12 INTEGRANTES, FALTANDO EN LA SESION 2 INTEGRANTES C.C. REGIDORES LIC. CRISTHIAN RUÍZ DEL VALLE Y LIC. REYNA LÓPEZ RUIZ.



2020 - 2024

Trabajando para ti



**SEGUNDO.-** CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS **ARTÍCULOS 47, 48, 51 Y 52** DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SE DECLARA QUÓRUM LEGAL. **SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA.** EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 50** DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SON VÁLIDOS TODOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN. APLICA PARA LOS AUSENTES Y PARA QUIENES SE RETIREN DE MANERA ANTICIPADA.

**TERCERO.-** LA C. REGIDORA ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ, PRESIDENTA EN TURNO DE LA HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL, EXPONE AL PLENO AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE CONTRATOS DE OBRA DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF) 2022.

LA C. REGIDORA ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ ENTREGA UNA LISTA A LOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA DE LAS OBRAS QUE SE VAN A REALIZAR Y YA SE ENCUENTRAN VALIDADAS.

EL C. MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COMENTA QUE LA LISTA QUE SE PRESENTA SON LAS OBRAS QUE YA ESTÁN VALIDADAS POR LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR, A LA CUAL DA LECTURA CON UN TOTAL DE 13 COMUNIDADES ASÍ MISMO COMENTA QUE FALTA POR VALIDAR LAS COMUNIDADES DE EL CERRITO, SAN JUAN TEPEMAZALCO, ZACUALA, LINDAVISTA, JAGUEY DE TÉLLEZ, TEPOZOYUCAN, BUENA VISTA, SANTA MARÍA TECAJETE, FRANCISCO VILLA, SAN GABRIEL AZTECA, TEPA EL GRANDE, ACELOTLA, VENUSTIANO CARRANZA, SAN AGUSTÍN ZAPOTLÁN, SANTIAGO TEPEYAHUALCO Y ZEMPOALA.

LA C. REGIDORA MTRA. MARÍA ESTELA BARRERA VIVEROS PREGUNTA QUE OBRAS SE TIENEN CONSIDERADAS PARA EL CERRITO.

EL C. MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RESPONDE QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HÉROES, PRESIDENTE JESÚS PEÑA Y CHIMALPOPOCA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN VALIDACIÓN.

EL C. REGIDOR ING. JOSÉ DANIEL CAMPOS REYES PREGUNTA QUE OBRAS SON PARA LA COMUNIDAD DE TEPEYAHUALCO.

EL C. MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RESPONDE QUE ES AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES.

EL C. REGIDOR SILVIO GUTIÉRREZ GÓMEZ PREGUNTA QUE OBRAS SON PARA LA CABECERA MUNICIPAL.

EL C. MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RESPONDE QUE ES MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ZEMPOALA - SANTA CRUZ - SAN ANTONIO OXTOYUCAN - RANCHO LUNA - EL CERRITO - ZACUALA, EL MUNICIPIO SEGUNDA ETAPA

LA C. REGIDORA MA. GUADALUPE BAÑOS ESCOBEDO PREGUNTA SI LAS OBRAS QUE FALTAN POR VALIDAR YA ESTÁN DENTRO DEL PRESUPUESTO.

EL C. MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RESPONDE QUE EFECTIVAMENTE YA TODAS LAS OBRAS SE TIENEN DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA FIS MDF 2022.

UNA VEZ EXPUESTO EL TEMA SE SOMETE A VOTACIÓN, MTR. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, A FAVOR, PATRICIA GUADALUPE GONZÁLEZ VILLALVA, A FAVOR, ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ, A FAVOR, OSCAR DOMÍNGUEZ PEÑA, A FAVOR, MTRA. MARÍA ESTELA BARRERA VIVEROS, A FAVOR, JOSÉ ARTURO ZÚÑIGA ROCHA, A FAVOR, NITZA CATALINA SOLORIO RODRÍGUEZ, A FAVOR, SILVIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, A FAVOR, ING. JOSÉ DANIEL CAMPO REYES, A FAVOR, ING. ARMANDO RUÍZ BUSTILLOS, A FAVOR Y SOLICITA UNA COPIA DESPUÉS DE FIRMAR LOS CONTRATOS, JUANA AGUILAR VARGAS, A FAVOR, MA. GUADALUPE BAÑOS ESCOBEDO, A FAVOR. EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN SON 12 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES, POR LO TANTO QUEDA APROBADO POR MAYORÍA.

**CLAUSURA DE LA SESION**

**CUARTO:** DESAHOGADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENTA EN TURNO DE LA HONORABLE ASAMBLEA LA C. REGIDORA ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ, PROCEDE A DECLARAR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE ESTA TRIGÉSIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA SIENDO LAS 16:28 HRS. DEL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.

FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON



**MTR. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



**PATRICIA GUADALUPE GONZÁLEZ VILLALVA**  
REGIDORA



**ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ**  
REGIDORA  
PRESIDENTA DE LA H. ASAMBLEA

**OSCAR DOMÍNGUEZ PEÑA**  
REGIDOR  
SECRETARIO DE LA H. ASAMBLEA

**LIC. CRISTHIAN RUIZ DEL VALLE**  
REGIDOR

**SILVIO GUTIÉRREZ GÓMEZ**  
REGIDOR



*[Signature]*  
**MTRA. MARÍA ESTELA BARRERA VIVEROS**  
REGIDORA

*[Signature]*  
**JOSÉ ARTURO ZUNIGA ROCHA**  
REGIDOR

*[Signature]*  
**NITZA CATALINA SOLORIO RODRÍGUEZ**  
REGIDORA

*[Signature]*  
**ING. JOSÉ DANIEL CAMPOS REYES**  
REGIDOR

*[Signature]*  
**LIC. REYNA LÓPEZ RUIZ**  
REGIDORA

*[Signature]*  
**ING. ARMANDO RUIZ BUSTILLOS**  
REGIDOR

*[Signature]*  
**JUANA AGUILAR VARGAS**  
REGIDORA

*[Signature]*  
**MA. GUADALUPE BAÑOS ESCOBEDO**  
REGIDORA

*[Signature]*



2020 - 2024

2020 - 2024



Trabajando para ti

Página 4 | 4

RECIBI COPIA  
10/NOV/22  
SILVIA G

RECIBI COPIA  
11/NOV/22

RECIBI COPIA  
10/NOV/22  
SILVIA G

**CONTRATOS NOVIEMBRE 2022**

**OBRAS PÚBLICAS**

No.	FONDO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	IMPORTE	EMPRESA/CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN
1	FAISM 2022	ALFONSO CORONA DEL ROSAL	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUANAJUATO Y MICHUOACAN	\$ 250,000.00	JOEL PABLO OLVERA BARRIOS	90 DIAS NATURALES
2	FAISM 2022	SAN MATEO TLAJOMULCO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS MESAS	\$ 400,000.00	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	90 DIAS NATURALES
3	FAISM 2022	SANTO TOMAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	\$ 500,000.00	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	90 DIAS NATURALES
4	FAISM 2022	GUADALUPE SANTA RITA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES	\$ 250,000.00	EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	60 DIAS NATURALES
5	FAISM 2022	ZAGUALA (ACUEDUCTO )	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 18 DE MARZO	\$ 250,000.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ	60 DIAS NATURALES
6	FAISM 2022	SAN ANTONIO OXTOYUCAN	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD	\$ 300,000.00	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	60 DIAS NATURALES
7	FAISM 2022	ESTACION TEPA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CENTRAL	\$ 250,000.00	EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	60 DIAS NATURALES
8	FAISM 2022	NUEVA ESPERANZA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES	\$ 300,000.00	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	60 DIAS NATURALES
9	FAISM 2022	SAN PEDRO TLAQUILPAN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA DE LOS PAVORRREALES	\$ 400,000.00	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	60 DIAS NATURALES
10	FAISM 2022	SAN CRISTOBAL EL GRANDE	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES	\$ 200,000.00	JOEL PABLO OLVERA BARRIOS	60 DIAS NATURALES
11	FAISM 2022	EL MIRADOR	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOMA BONITA	\$ 300,000.00	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ	60 DIAS NATURALES
12	FAISM 2022	LA TRINIDAD	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EX HACIENDA MONTECILLOS	\$ 500,000.00	MATIAS SANCHEZ ORTEGA	90 DIAS NATURALES
13	FAISM 2022	SANTA GERTRUDIS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES	\$ 300,000.00	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	60 DIAS NATURALES

RECIBI COPIA  
10-NOV-22

RECIBI COPIA  
10/11/22

RECIBI  
10/11/22

RECIBI COPIA  
10-11-22

RECIBI COPIA  
10/11/22

RECIBI COPIA  
10/NOV/22

RECIBI COPIA  
10-11-22

María Estela Barrera Uivers