

ZEMPOALA, HIDALGO, A 7 DE NOVIEMBRE DEL 2022

C. OSVALDO CABRERA MARTINEZ
GRUPO CABRERA CALIDAD EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION
MAESTRO MEXICANO S/N TEPEHUACAN DE GERRERO HIDALGO, C.P 43120
P R E S E N T E

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 59 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2021, EL MUNICIPIO DE **ZEMPOALA, HGO**, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **AD-2022/FAISM083010** PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LATERAL AL PREESCOLAR EN SAN CRISTOBAL EL GRANDE**, EN LA LOCALIDAD DE **ZEMPOALA**, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, MEDIANTE OFICIO NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002**, DE FECHA **26 DE OCTUBRE DE 2022** CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LATERAL AL PREESCOLAR EN SAN CRISTOBAL EL GRANDE**
2. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **14 DE NOVIEMBRE DEL 2022, 11:00 AM HRS.**
3. PLAZO DE EJECUCIÓN: **60 DIAS NATURALES**
4. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **28 DE NOVIEMBRE DEL 2022**
5. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **27 DE ENERO DEL 2023**

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.



MTRO. J. JESUS HERNANDEZ JUÁREZ
2020 - 2024

RECIBIDO
7 Nov 2022



Zempoala

Trabajando para ti

ZEMPOALA, HIDALGO, A 7 DE NOVIEMBRE DEL 2022

C. MONICA NAYELI CARBAJAL JIMENEZ
CONSTRUCCIONES VELCAR

CIPACTLI MANZANA 22 LOTE 8 PASEO DE LOS TULIPANES MINERAL DE LA REFORMA, HGO. C.P
42183

P R E S E N T E

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 59 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2021 , EL MUNICIPIO DE **ZEMPOALA, HGO**, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **AD-2022/FAISM083010** PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LATERAL AL PREESCOLAR EN SAN CRISTOBAL EL GRANDE**, EN LA LOCALIDAD DE **ZEMPOALA**, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, MEDIANTE OFICIO NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002**, DE FECHA **26 DE OCTUBRE DE 2022** CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIAPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LATERAL AL PREESCOLAR EN SAN CRISTOBAL EL GRANDE**
2. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **14 DE NOVIEMBRE DEL 2022, 11:00 AM HRS.**
3. PLAZO DE EJECUCIÓN: **60 DIAS NATURALES**
4. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **28 DE NOVIEMBRE DEL 2022**
5. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **27 DE ENERO DEL 2023**

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. J. JESUS HERNANDEZ JUÁREZ

2020 - 2024



Zempoala

Trabajando para ti

Recibido
7/11/2022
[Handwritten signature]

ZEMPOALA, HIDALGO, A 7 DE NOVIEMBRE DEL 2022

C. JOEL PABLO OLVERA BARRIOS

PERSONA FISICA

CERRADA 5 DE FEBRERO, NO.12 , COLONIA EL PEDREGALITO, CHILCUAUTLA, HIDALGO,
C.P.42750

P R E S E N T E

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 59 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2021 , EL MUNICIPIO DE **ZEMPOALA, HGO.**, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **AD-2022/FAISM083010** PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LATERAL AL PREESCOLAR EN SAN CRISTOBAL EL GRANDE**, EN LA LOCALIDAD DE **ZEMPOALA**, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, MEDIANTE OFICIO NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002**, DE FECHA **26 DE OCTUBRE DE 2022** CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIAPAL DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:


1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LATERAL AL PREESCOLAR EN SAN CRISTOBAL EL GRANDE**
2. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **14 DE NOVIEMBRE DEL 2022, 11:00 AM HRS.**
3. PLAZO DE EJECUCIÓN: **60 DIAS NATURALES**
4. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **28 DE NOVIEMBRE DEL 2022**
5. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **27 DE ENERO DEL 2023**

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.



MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ
2020 - 2024

*Recibido
7/11/2022*



Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS			
EFc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	210.16
AAc0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	67.24
AXc0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	67.24
EFc0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c= 150$ KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	M	191.00
	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA(L.A.B), INCLUYE CARGA.	M3	58.07
AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	58.07
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1068.48
EFc0104	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	58.07
EFc0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c= 150$ KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	181.52
EFc0680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	191.00
MAMPARA INFORMATIVA			
EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE $1\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{8}$ ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE $1\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{8}$ " AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00



2020 - 2024

2020 - 2024