

EXA

CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.


PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA
No. AD-2022-FAISM083007

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA ESTIMADA DE INICIO: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: 27 DE ENERO DEL 2023

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CENTRAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION TEPA, MUNICIPIO DE ZEMPOALA, ESTADO DE HIDALGO.

CATALOGO DE CONCEPTOS AE-04

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio U.	Total
EFC0083	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CENTRAL. ESTACION TEPA	M2	278.30000	CUATRO PESOS 58/100 M.I.N.	4.58	1,274.61
AAC0023	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	89.05000	SESENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.I.N.	68.86	6,131.98
AXC0031	EXCAVACIONES EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINES DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA EN MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALOS Y ACRREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD (MEDIDO COMPACTO)	M3	89.05000	VEINTISIETE PESOS 28/100 M.I.N.	27.28	2,429.28
EFC0241	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	M2	242.00000	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 36/100 M.I.N.	335.36	81,157.12
2021-6063-0002-CIPY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB) DENOMINADO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA	M3	77,44000	VEINTISIETE PESOS 81/100 M.I.N.	27.81	2,153.61


RAYMUNDO TORAL NOGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

EXA

CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA
No. AD-2022-FAISM083007

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA ESTIMADA DE INICIO: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: 27 DE ENERO DEL 2023

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CENTRAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION TEPA, MUNICIPIO DE ZEMPOALA, ESTADO DE HIDALGO.

CATALOGO DE CONCEPTOS AE-04

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio U.	Total
AXC0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA M3 MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	77.44000	TREINTA PESOS 54/100 M.N.	30.54	2,365.02
AXC0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	968.00000	CATORCE PESOS 38/100 M.N.	14.38	13,919.84
EFC0104	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	77.44000	CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.	156.97	12,155.76
EFC0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO M2 HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	242.00000	TRESCIENTOS OCHO PESOS 25/100 M.N.	308.25	74,596.50
EFC0680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE M TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO- ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	242.00000	CINCUENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.	52.37	12,673.54

Total de CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS

208,857.26


RAYMUNDO TORAL NOGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

EXA
CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA
 No. AD-2022-FAISM083007

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
 FECHA ESTIMADA DE INICIO: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: 27 DE ENERO DEL 2023

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CENTRAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION TEPA, MUNICIPIO DE ZEMPOALA, ESTADO DE HIDALGO.

CATALOGO DE CONCEPTOS AE-04

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio U.	Total
-------	-------------	--------	----------	----------------	-----------	-------

CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Total de MAMPARA

4,504.83

Total de CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CENTRAL. ESTACION TEPA

213,362.09

Total de Presupuesto

213,362.09

I.V.A. 16%

34,137.94

Total


247,500.03

(**DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 03/100 M.N. **)



RAYMUNDO TORAL NOGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON S.A. DE C.V.



CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CENTRAL
 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION TEPA
 MUNICIPIO DE ZEMPOALA, ESTADO DE HIDAAALGO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA
 AD-2022-FAISM083007

CATALOGO DE CONCEPTOS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CENTRAL. ESTACION TEPA

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	278.30000	4.74	1,319.14
---------	---	----	-----------	------	----------

AAC0023	EXCAVACIONES EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINES DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA EN MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACRREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIO Y HERRAMIENTA, EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD (MEDIDO COMPACTO)	M3	89.05000	71.36	6,354.61
---------	---	----	----------	-------	----------

AXC0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	89.05000	28.27	2,517.44
---------	--	----	----------	-------	----------

EFC0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	M2	242.00000	347.56	84,109.52
---------	---	----	-----------	--------	-----------

2021-6063-0002-CI-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB) DENOMINADO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA	M3	77.44000	28.81	2,231.05
----------------------	---	----	----------	-------	----------

AXC0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	77.44000	31.65	2,450.98
---------	---	----	----------	-------	----------

AXC0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA REPRESENTANTE LEGAL	M3-KM	968.00000	14.90	14,423.20
---------	---	-------	-----------	-------	-----------

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS NATURALES
 INICIO : 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 TERMINACION: 27 DE ENERO DEL 2023

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON S.A. DE C.V.



CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CENTRAL
 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION TEPA
 MUNICIPIO DE ZEMPOALA, ESTADO DE HIDALGO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA
 AD-2022-FAISM083007

CATALOGO DE CONCEPTOS				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total

EFC0104	MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	77.44000	12,597.94
EFC0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	242.00000	77,311.74
EFC0680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	242.00000	13,135.76


Total de CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
**** DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. ****
216,451.38

MAMPARA				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS	PZA	1.00000	4,668.64

ENRIQUE ISAAC MARTINEZ DORANTES
REPRESENTANTE LEGAL

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS NATURALES
 INICIO : 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 TERMINACION: 27 DE ENERO DEL 2023

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON S.A. DE C.V.



CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CENTRAL
 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION TEPA
 MUNICIPIO DE ZEMPOALA, ESTADO DE HIDALGO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA
 AD-2022-FAISM083007

CATALOGO DE CONCEPTOS				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. Total

DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

4,668.64

Total de MAMPARA
 ** CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N. **

221,120.02

Total de CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CENTRAL. ESTACION TEPA

** DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO VEINTE PESOS 02/100 M.N. **

221,120.02

Subtotal de Presupuesto
 ** DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO VEINTE PESOS 02/100 M.N. **

I.V.A. 16% 35,379.20
 Total 256,499.22

** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. **

ENRIQUE ISAAC MARTINEZ DORANTES
 REPRESENTANTE LEGAL

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS NATURALES
 INICIO : 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 TERMINACION: 27 DE ENERO DEL 2023

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA
No. AD-2022-FAISM083007

LORENA LIZETH GARCIA RENDON
PERSONA FISICA



PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES
INICIO: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022
TERMINO: 27 DE ENERO DEL 2023

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN AVENIDA CENTRAL UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE ESTACION TEPA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO.

PRESUPUESTO DE OBRA					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CENTRAL. ESTACION TEPA					
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS					
EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	278.30000	4.91	1,366.45
AAC0023	EXCAVACIONES EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINES DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA EN MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACCREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIO Y HERRAMIENTA, EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD (MEDIDO COMPACTO)	M3	89.05000	73.85	6,576.34
AXC0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	89.05000	29.27	2,606.49
EFC0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	M2	242.00000	359.75	87,059.50
2021-6063-0002- CI-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB) DENOMINADO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA	M3	77.44000	29.83	2,310.04
AXC0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	77.44000	32.75	2,536.16
AXC0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	968.00000	15.43	14,936.24
EFC0104	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	77.44000	168.39	13,040.12
EFC0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR; ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO,	M2	242.00000	330.68	80,024.56

LORENA LIZETH GARCIA RENDON
PERSONA FISICA

LORENA LIZETH GARCIA RENDON

PERSONA FISICA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA
No. AD-2022-FAISM083007

PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES
INICIO: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022
TERMINO: 27 DE ENERO DEL 2023



CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN AVENIDA CENTRAL UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE ESTACION TEPA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------	-------

ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

EFC0680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	242.00000	56.18	13,595.56
---------	--	---	-----------	-------	-----------

Total de CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
**** DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. ****

MAMPARA

EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00000	4,832.45	4,832.45
---------	--	-----	---------	----------	----------

Total de MAMPARA
**** CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. ****

Total de CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CENTRAL. ESTACION TEPA

228,883.91

**** DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. ****

Subtotal de Presupuesto

**** DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. ****

228,883.91

I.V.A. 16%
Total

36,621.43
265,505.34

**** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 34/100 M.N. ****

LORENA LIZETH GARCIA RENDON
PERSONA FISICA