

Presidencia municipal de Zempoala



MTRO. J. JESUS HENÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE ZEMPOALA, HGO.

Documento: AE-10

Concurso N°: AD-2022/FAISM083

Fecha: 07/nov./2022

Página: 1 de 3

Obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE ZEMPOALA EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CORONA DEL ROSAL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
				\$0.00	IMPORTE EN PESOS
EFc0083	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CORONA DEL ROSAL CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 ,ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	264.79	SIETE PESOS 26/100 MXN	\$7.26 \$1,922.38
AAc0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE:AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREOLIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDOCOMPACTO).	M3	84.72	SETENTA Y SIETE PESOS 17/100 MXN	\$77.17 \$6,537.84
AXc0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES YEXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	84.72	TREINTA Y SEIS PESOS 32/100 MXN	\$36.32 \$3,077.03
EFc0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M	230.26	TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 36/100 MXN	\$385.36 \$88,732.99
2022-6083-0001-CI-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL BANCO (L. AB.) DENOMINADO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE: CARGA.	M3	73.78	CINCUENTA Y UN PESOS 12/100 MXN	\$51.12 \$3,771.63
AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	73.78	CUARENTA PESOS 08/100 MXN	\$40.08 \$2,957.10
Firma Representante Legal				Importe Parcial de esta Hoja :	\$106,998.97
Conкурсante: Osvaldo Cabrera Martínez				Importe Acumulado :	\$106,998.97

Presidencia municipal de Zempoala

MTRO. J. JESUS HENÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE ZEMPOALA, HGO.

Documento: AE-10

Concurso N°: AD-2022/FAISM083

Fecha: 07/nov./2022

Página: 2 de 3

Obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE ZEMPOALA EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CORONA DEL ROSAL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE EN PESOS
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA M3-KM MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1,569.45	DIECINUEVE PESOS 62/100 MXN	\$106,998.97
EFc0104	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	73.78	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 13/100 MXN	\$12,109.51
EFc0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	230.26	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 MXN	\$81,779.14
EFc0680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	230.26	SETENTA Y UN PESOS 40/100 MXN	\$16,440.56

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS MAMPARA INFORMATIVA

\$248,120.79


Concursante: Osvaldo Cabrera Martínez 	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	\$141,121.82
		Importe Acumulado :	\$248,120.79

MTRO. J. JESUS HENÁNDEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE ZEMPOALA, HGO.

Obra: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE ZEMPOALA EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CORONA DEL ROSAL
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE EN PESOS
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 24/100 MXN	\$7,146.24	\$7,146.24
IMPORTE DE MAMPARA INFORMATIVA						\$7,146.24
IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVE						\$255,267.03

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO \$255,267.03
 IVA(16%) \$40,842.72
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA \$296,109.75
 (* DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE PESOS 75/100 MXN *)

Concursante: Osvaldo Cabrera Martínez 	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	\$7,146.24
		Importe Acumulado :	\$255,267.03

Presidencia municipal de Zempoala

MTRO. J. JESUS HENÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE ZEMPOALA, HGO.

Documento: AE-10

Concurso N°: AD-2022/FAISM083

Fecha: 07/nov./2022

Página: 1 de 3

Obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE ALFONSO CORONA DEL ROSAL, MPO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
					IMPORTE EN PESOS
					\$0.00

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD ALFONSO CORONA DEL ROSAL, MPO. ZEMPOALA

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

EFc0083 TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA \$7.96 \$2,107.73

AAc0023 EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREOLIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). \$75.65 \$6,409.07

AXc0031 ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO). \$27.85 \$2,359.45

EFc0241 GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) \$405.54 \$93,379.64

2022-6083-0001 ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL BANCO (L. AB.) DENOMINADO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE: CARGA. \$44.00 \$3,241.92

AXc0035 ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) \$31.30 \$2,306.18

Concursante: MONICA NAYELI CARBAJAL JIMENEZ		Importe Parcial de esta Hoja :	\$109,803.99
	Firma Representante Legal	Importe Acumulado :	\$109,803.99

Presidencia municipal de Zempoala

MTRO. J. JESUS HENÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE ZEMPOALA, HGO.

Documento: AE-10

Concurso N°: AD-2022/FAISM083

Fecha: 07/nov./2022

Página: 2 de 3

Obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE ALFONSO CORONA DEL ROSAL, MPO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE EN PESOS
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA M3-KM MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1,569.45	CATORCE PESOS 76/100 MXN	\$109,803.99
EFc0104	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	73.68	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 04/100 MXN	\$12,749.59
EFc0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	230.26	TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 99/100 MXN	\$90,489.88
EFc0680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO) INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	230.26	SESENTA Y UN PESOS 72/100 MXN	\$14,211.65

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS MAMPARA INFORMATIVA

\$250,420.19

 Firma Representante Legal		Importe Parcial de esta Hoja :	\$140,616.20
		Importe Acumulado :	\$250,420.19

Concursante: MONICA NAYELI CARBAJAL JIMENEZ

Presidencia municipal de Zempoala

MTRO. J. JESUS HENÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE ZEMPOALA, HGO.

Documento: AE-10

Concurso N°: AD-2022/FAISM083

Fecha: 07/nov./2022

Página: 3 de 3

Obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE ALFONSO CORONA DEL ROSAL, MPO


CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA PZA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 67/100 MXN	\$6,852.67
					\$250,420.19
					\$6,852.67
					IMPORTE EN PESOS
					\$6,852.67

IMPORTE DE MAMPARA INFORMATIVA \$6,852.67
IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LO \$257,272.86

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO \$257,272.86
IVA(16%) \$41,163.66
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA \$298,436.52

(* DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 52/100 MXN *)



Conкурсante: MONICA NAYELI CARBAJAL JIMENEZ	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja : \$6,852.67
		Importe Acumulado : \$257,272.86



NUMERO DE REGISTRO: 4317-16

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 17 DE FEBRERO DEL 2021

CLAVE: R

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FISICA

NOMBRE
NAYELI VARGAS HERNÁNDEZ
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
VAHN821230SS1
FECHA DE ALTA
16 DE ABRIL DEL 2008
DOMICILIO FISCAL
CALLE GARDENIAS, NÚMERO 33, COLONIA
AVIACIÓN CIVIL, HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO,
CP. 43000
No. TELEFÓNICO
017894880099
CORREO ELECTRONICO
dbnayelivhh@hotmail.com

DOMICILIO EN PACHUCA
ANDADOR G. LOTE 5, MANZANA 13,
FRACCIONAMIENTO NUEVO HIDALGO
No. TELEFÓNICO
7712857836
No. REGISTRO INFONAVIT
K9011927107
No. REGISTRO IMSS
K9011927107
APODERADO LEGAL

R.F.C. APODERADO LEGAL

CAPITAL CONTABLE
\$ 13,373,291.00



DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO

NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C.
LIBORIO MEJIA AGUILAR	LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL	9514970	MEAL780723FG3

ESPECIALIDADES

SA - SISTEMA DE AGUA POTABLE; TS - TECHUMBRES; ED - EDIFICACIÓN; RH - REHABILITACIÓN; DR - DRENAJE; SU - SANITARIOS ECOLÓGICOS; RB - REHABILITACIÓN DE CAMINOS; EF - ELECTRIFICACIÓN; PA - PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA; PK - PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA; UT - PUENTES; CO - CENTROS DEPORTIVOS; SP - SUPERVISIÓN DE OBRA; MANTENIMIENTO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CARRETERAS; RA - REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE EDIFICIOS; TA - TERRACERIAS; BARDA PERIMETRAL; CI - CLINICAS Y HOSPITALES

DIRECTOR GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

LIC. LUIS GEOVANNY CHAVEZ RAMIREZ
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VARGAS
HERNANDEZ
NAYELI

EDAD 29
 SEXO M

DOMICILIO
C GARDENIAS 33
COL AVIACION CIVIL 43000
HUEJUTLA DE REYES, HGO.

FOLIO 0000133722730 AÑO DE REGISTRO 2001 02
 CLAVE DE ELECTOR VRHRNY82123013M300

CURP VAHN821230MHGRRY07

ESTADO 13 MUNICIPIO 028

LOCALIDAD 0001 SECCION 0459

EMISION 2012 VIGENCIA HASTA 2022



FIRMA



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
 DURAS O ENMIENDADURAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

[Signature]

EDMUNDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



[Signature]

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

[Empty box for federal elections]


[Empty box for local and extraordinary elections]

0459071774914

	Presidencia municipal de Zempoala MTRO. J. JESUS HENÁNDEZ JUÁREZ PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE ZEMPOALA, HGO.	FECHA DE INICIO: 18/11/2022 FECHA DE TERMINO: 16/01/2023 Dias Naturales: 60	Documento: AE-10 Concurso N°: AD-2022/FAISM083001 Fecha: Nov/07/2022 Página: 2 de 2
	CATÁLOGO DE CONCEPTOS		

Obra: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
EFc0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	230.26	TRESCIENTOS NUEVE PESOS 42/100 MXN	\$309.42
EFc0680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	230.26	CINCUENTA Y CINCO PESOS 14/100 MXN	\$55.14
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS					
MAMPARA INFORMATIVA					
EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8" , CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 12/100 MXN	\$5,274.12
IMPORTE DE MAMPARA INFORMATIVA					
IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LA					
				IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$5,274.12
				IVA(16%)	\$214,218.77
				IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA	\$248,493.77
(* DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 77/100 MXN *)					
				Importe Parcial de esta Hoja :	\$89,217.71
				Importe Acumulado :	\$214,218.77


 Constatante JOEL PABLO OLVERA BARRÍOS
 Firmado y sellado en el momento de la elaboración del presupuesto

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES LATERAL AL PREESCOLAR					\$0.00
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS					
EFc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 ,ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	264.79	CUATRO PESOS 58/100 MXN	\$4.58	\$ 1,212.74
AAc0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE:AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALeos Y ACARREOLIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDOCOMPACTO).	M3	84.72	SESENTA Y SEIS PESOS 32/100 MXN	\$66.32	\$ 5,618.63
AXc0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES YEXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	84.72	VEINTICINCO PESOS 93/100 MXN	\$25.93	\$ 2,196.79
EFc0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	M	230.26	TRESCIENTOS TREINTAY OCHO PESOS 85/100 MXN	\$338.85	\$ 78,023.60
2022-6083-0001 -Cl-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL BANCO (L. AB.) DENOMINADO "MINA TEPOZOYUCAN" , INCLUYE: CARGA.	M3	73.68	VEINTISIETE PESOS 87/100 MXN	\$27.87	\$ 2,053.46
AXc0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	73.68	VEINTINUEVE PESOS 15/100 MXN	\$29.15	\$ 2,147.77
AXc0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA M3-KM MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1,569.45	CATORCE PESOS 11/100 MXN	\$14.11	\$ 22,144.94
EFc0104	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM/ DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	73.68	CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 48/100 MXN	\$157.48	\$ 11,603.13
				Importe Parcial de esta Hoja :		\$125,001.06
				Importe Acumulado :		\$125,001.06

Conscusante: **JOEL PABLO OLVERA BARRIOS** Firmado Representante Legal