



Descripción del proyecto: CONSTRUCCIONES BANQUETA EN CALLE 18 DE MARZO

Ubicación: ZACUALA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE ZEMPOALA ESTADO DE HIDALGO, ,

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 23/nov./2022

Inicio de obra: 24/nov./2022

Fin de obra: 22/ene./2023

Días Naturales: 60

Página: 1/3

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS						
EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	276.00	4.55	CUATRO PESOS 55/100 MXN	1,255.80
AAC0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.0	M3	88.32	54.35	CINCUENTA Y CUATRO PESOS 35/100 MXN	4,800.19
AXC0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DEMATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONESHASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	88.32	26.37	VEINTISÉIS PESOS 37/100 MXN	2,329.00
EFC0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M	240.00	339.68	TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 68/100 MXN	81,523.20
2021-6083-0002-CI-PY	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB) DENOMINADO "MINA TEPOZOYUCAN" INCLUYE CARGA.	m3	76.80	26.72	VEINTISÉIS PESOS 72/100 MXN	2,052.10

HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
ADMINISTRADOR UNICO

HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
RFC: CUEH8210161D7 CURP: CUEH821016HHGRSG09
QUEBRACHE No: 107, COL. VALLE DEL ENCINAL
HUEJUTLA DE REYES, HGO CP. 4-3000



Descripción del proyecto: CONSTRUCCIONES BANQUETA EN CALLE 18 DE MARZO

Ubicación: ZACUALA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE ZEMPOALA ESTADO DE HIDALGO, ,

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 23/nov./2022

Inicio de obra: 24/nov./2022

Fin de obra: 22/ene./2023

Dias Naturales: 60

Página: 2/3

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
AXC0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	76.80	29.16	VEINTINUEVE PESOS 16/100 MXN	2,239.49
AXC0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1,013.76	15.36	QUINCE PESOS 36/100 MXN	15,571.35
EFC0104	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM.DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTECOMPACTABLE)	M3	76.80	157.19	CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 19/100 MXN	12,072.19
EFC0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	240.00	308.86	TRESCIENTOS OCHO PESOS 86/100 MXN	74,126.40
EFC0680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	240.00	56.72	CINCUENTA Y SEIS PESOS 72/100 MXN	13,612.80

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

209,582.52

(* DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 52/100 MXN *)

HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
ADMINISTRADOR UNICO

HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
RFC: CUEH8210161D7 CURP: CUEH821016HHGRSG09
QUEBRACHE No: 107, COL. VALLE DEL ENCINAL
HUEJUTLA DE REYES, HGO CP. 4-3000



Descripción del proyecto: CONSTRUCCIONES BANQUETA EN CALLE 18 DE MARZO

Ubicación: ZACUALA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE ZEMPOALA ESTADO DE HIDALGO, ,

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 23/nov./2022

Inicio de obra: 24/nov./2022

Fin de obra: 22/ene./2023

Días Naturales: 60

Página: 3/3

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	--------------------------	-------

MAMPAREA INFORMATIVA

EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	5,540.85	CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 85/100 MXN	5,540.85
---------	--	-----	------	----------	--	----------

IMPORTE DE MAMPAREA INFORMATIVA

5,540.85

(* CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 85/100 MXN *)

Subtotal de presupuesto

215,123.37

Impuesto (16.00%)

\$34,419.74

Importe total de presupuesto

\$249,543.11

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 11/100 MXN *)

HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
ADMINISTRADOR UNICO

HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
RFC: CUEH8210161D7 CURP: CUEH821016HHGRSG09
QUEBRACHE No: 107, COL. VALLE DEL ENCINAL
HUEJUTLA DE REYES, HGO CP. 4-3000



Núm de concurso: AD-2022/FAISM083005

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIONES DE BANQUETA EN CALLE 18 DE MARZO

Fecha de propuesta: 23/nov./2022

Ubicación: ZACUALA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE ZEMPOALA ESTADO DE HIDALGO, ,

Inicio de obra: 24/nov./2022

Fin de obra: 22/ene./2023

Días Naturales: 60

Página: 1/2

EXPLOSION DE INSUMOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe	Porcentaje
Tipo: Materiales						
0100-00	CLAVO DE 2 1/2" A 3 1/2"	KG	1.505580	\$45.00	\$67.75	0.04 %
0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	13.172188	\$3,412.30	\$44,947.46	25.97 %
0300-60	CALHIDRA EN SACO	TON	0.027600	\$3,502.00	\$96.66	0.06 %
0302-20	ARENA	M3	22.907735	\$512.36	\$11,737.01	6.78 %
0303-10	TEPETATE	M3	80.640000	\$15.36	\$1,238.63	0.72 %
0303-40	AGUA PARA CONSTRUCCIONES TRASPORTADA EN PIPA	M3	19.777670	\$250.36	\$4,951.54	2.86 %
1501-45	CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	ROLL	1.432992	\$28.89	\$41.40	0.02 %
1900-10	MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 2" X 4"	PT	2.760000	\$25.00	\$69.00	0.04 %
2600-85	PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR COLORES BASICOS	LTO	0.552000	\$120.30	\$66.41	0.04 %
ACER-028	VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 4 (1/2")	TON	0.052499	\$28,563.33	\$1,499.55	0.87 %
ANGULO 1 1/2"-1/	Angulo de 1 1/2" x 1/8"	KG	17.175840	\$50.36	\$864.98	0.50 %
ESMAL	PINTURA ESMALTE	LT	0.468650	\$251.36	\$117.80	0.07 %
HERR-010	PERFIL ESTRUCTURAL (PTR)	KG	140.353190	\$50.00	\$7,017.66	4.06 %
IMPRESION	IMPRESION SOBRE PLASTICO ADHERIBLE	M2	2.400000	\$350.36	\$840.86	0.49 %
LAMINA	LAMINA NEGRA CALIBRE 18	M2	2.400000	\$512.36	\$1,229.66	0.71 %
MAT-005	GRAVA	M3	27.779903	\$611.22	\$16,979.63	9.81 %
PIN-45	PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX O SIMILAR (HULE CLORADO-ALQUIDAL)	lts	25.811760	\$281.36	\$7,262.40	4.20 %
PRIM-250	PRIMARIO ANTICORROSIVO	LT	0.742680	\$253.69	\$188.41	0.11 %
SOLDADURA	SOLDADURA ELECTRICA 60-18	KG	1.022656	\$51.20	\$52.36	0.03 %
Total de Materiales					\$99,269.17	57.36 %
Tipo: Mano de Obra						
01-0265	AYUDANTE GENERAL	JOR	3.704160	\$492.72	\$1,825.11	1.05 %

HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
ADMINISTRADOR UNICO

HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
RFC: CUEH8210161D7 CURP: CUEH821016HHGRSG09
QUEBRACHE No: 107, COL. VALLE DEL ENCINAL
HUEJUTLA DE REYES, HGO CP. 4-3000



Núm de concurso: AD-2022/FAISM083005

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIONES DE BANQUETA EN CALLE 18 DE MARZO

Fecha de propuesta: 23/nov./2022

Inicio de obra: 24/nov./2022

Fin de obra: 22/ene./2023

Ubicación: ZACUALA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE ZEMPOALA ESTADO DE HIDALGO, ,

Días Naturales: 60

Página: 2/2

EXPLOSION DE INSUMOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe	Porcentaje
01-0310	ALBAÑIL	JOR	29.739600	\$595.89	\$17,721.53	10.24 %
01-0520	CADENERO	JOR	0.623760	\$522.28	\$325.78	0.19 %
01-0530	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	JOR	0.155940	\$529.12	\$82.51	0.05 %
01-0540	Oficial pintor	JOR	0.157163	\$651.30	\$102.36	0.06 %
01-0554	Oficial soldador	JOR	0.437760	\$638.54	\$279.53	0.16 %
MO-001	PEON	JOR	52.658010	\$453.42	\$23,876.19	13.80 %
MO-1071	OFICIAL PINTOR	JOR	3.266400	\$549.85	\$1,796.03	1.04 %
MO-2001	CABO DE OFICIOS	JOR	4.322185	\$645.10	\$2,788.24	1.61 %
Total de Mano de Obra					\$48,797.28	28.20 %
Tipo: Herramienta						
HR-02	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.020000	\$48,694.92	\$973.90	0.56 %
HR-03	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	\$48,694.92	\$1,460.85	0.84 %
Total de Herramienta					\$2,434.75	1.41 %
Tipo: Equipo						
03-4050	REVOLVEDORA DE UN SACO	HR	21.301254	\$81.78	\$1,742.02	1.01 %
03-4280	NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503	HR	20.251500	\$4.77	\$96.60	0.06 %
03-4290	TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5	HR	5.796000	\$19.98	\$115.80	0.07 %
03-4400	CAMION DE VOLTEO FAMSA DE 7 M3 MOTOR DIESEL 140 H.P.	HR	17.883610	\$820.88	\$14,680.30	8.48 %
03-4620	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 215 CAPACIDAD DE 380 A 960 LITROS MOTOR DIESEL 90 H.P.	HR	5.792417	\$964.81	\$5,588.58	3.23 %
03-6550	EQUIPO DE OXICORTE MARCA INFRA	HORA	1.329690	\$159.50	\$212.09	0.12 %
03-6560	PLANTA DE SOLDADURA AUTOGENA DE 240 VOLTS.	HORA	0.618970	\$191.45	\$118.50	0.07 %
Total de Equipo					\$22,553.89	13.03 %
Importe total					\$173,055.09	100.00 %


HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
ADMINISTRADOR UNICO

HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
RFC: CUEH8210161D7 CURP: CUEH821016HHGRSG09
QUEBRACHE No: 107, COL. VALLE DEL ENCINAL
HUEJUTLA DE REYES, HGO CP. 4-3000



Construcción de Obras de Ingeniería Civil
 Renta de Maquinaria
 Venta de Materiales

Núm de concurso: AD-2022/FAISM083005

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIONES DE BANQUETA EN CALLE 18 DE MARZO

Fecha de propuesta: 23/nov./2022

Inicio de obra: 24/nov./2022

Fin de obra: 22/ene./2023

Días Naturales: 60

Página: 1/5

Ubicación: ZACUALA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE ZEMPOALA ESTADO DE HIDALGO, ,

PROGRAMA DE OBRA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	24/11/2022		20/01/2023		01/12/2022		31/12/2022		01/01/2023		Total
			Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	Días calendario	01/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	31/12/2022	01/01/2023	31/01/2023	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS													
EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	24/11/2022	58.00	20/01/2023	14/12/2022	21.00	92.00	184.00	276.00			
AAC0023	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREO LIBRE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.0	M3	24/11/2022	20.00	13/12/2022	13/12/2022	20.00	31.54	56.78	88.32			
AXC0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DEMATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONESHASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	24/11/2022	30.00	23/12/2022	23/12/2022	30.00	\$1,714.20	\$3,085.99	\$4,800.19			
								35.71 %	64.29 %	100.00 %			
								20.07	68.25	88.32			
								\$529.25	\$1,799.75	\$2,329.00			
								22.72 %	77.28 %	100.00 %			

HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
 ADMINISTRADOR UNICO

HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
 RFC: CUEH8210161D7 CURP: CUEH821016HHGRSG09
 QUEBRACHE No: 107, COL. VALLE DEL ENCINAL
 HUEJUTLA DE REYES, HGO CP. 4-3000



Construcción de Obras de Ingeniería Civil
Renta de Maquinaria
Venta de Materiales

Núm de concurso: AD-2022/FAISM083005
Fecha de propuesta: 23/nov./2022
Inicio de obra: 24/nov./2022
Fin de obra: 22/ene./2023
Días Naturales: 60
Página: 2/5

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIONES DE BANQUETA EN CALLE 18 DE MARZO

Ubicación: ZACUALA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE ZEMPOALA ESTADO DE HIDALGO, .

PROGRAMA DE OBRA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/11/2022 30/11/2022	01/12/2022 31/12/2022	01/01/2023 31/01/2023	Total
EFC0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,(P.U.O.T.)	M	28/11/2022	29.00	26/12/2022	34.28 \$11,644.23 14.28 %	205.72 \$69,878.97 85.72 %		240.00 \$81,523.20 100.00 %
2021-6083-00	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB) DENOMINADO "MINA TEPOZOYUCAN" INCLUYE CARGA.	m3	08/12/2022	23.00	30/12/2022		76.80 \$2,052.10 100.00 %		76.80 \$2,052.10 100.00 %
AXC0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	12/12/2022	16.00	27/12/2022		76.80 \$2,239.49 100.00 %		76.80 \$2,239.49 100.00 %


HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
ADMINISTRADOR UNICO

HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
RFC: CUEH8210161D7 CURP: CUEH821016HHGRSG09
QUEBRACHE N°: 107, COL. VALLE DEL ENCINAL
HUEJUTLA DE REYES, HGO CP. 4-3000



Construcción de Obras de Ingeniería Civil
 Renta de Maquinaria
 Venta de Materiales

Núm de concurso: AD-2022/FAISM083005
 Fecha de propuesta: 23/nov./2022
 Inicio de obra: 24/nov./2022
 Fin de obra: 22/ene./2023
 Dias Naturales: 60
 Página: 3/5

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIONES DE BANQUETA EN CALLE 18 DE MARZO
 Ubicación: ZACUALA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE ZEMPOALA ESTADO DE HIDALGO, .

PROGRAMA DE OBRA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/11/2022 30/11/2022	01/12/2022 31/12/2022	01/01/2023 31/01/2023	Total
AXC0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITTO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	24/11/2022	29.00	22/12/2022	241.37 \$3,707.44 23.81 %	772.39 \$11,863.91 76.19 %		1,013.76 \$15,571.35 100.00 %
EFC0104	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM.DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DEOBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTECOMPACTABLE)	M3	28/11/2022	26.00	23/12/2022	11.52 \$1,810.83 15.00 %	65.28 \$10,261.36 85.00 %		76.80 \$12,072.19 100.00 %
EFC0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	19/12/2022	33.00	20/01/2023		96.00 \$29,650.56 40.00 %	144.00 \$44,475.84 60.00 %	240.00 \$74,126.40 100.00 %

HAC
 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
 ADMINISTRADOR UNICO

HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
 RFC: CUEH8210161D7 CURP: CUEH821016HHGRSG09
 QUEBRACHE No: 107, COL. VALLE DEL ENCINAL
 HUEJUTLA DE REYES, HGO CP. 4-3000



Construcción de Obras de Ingeniería Civil
 Renta de Maquinaria
 Venta de Materiales

Núm de concurso: AD-2022/FAISM083005

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIONES DE BANQUETA EN CALLE 18 DE MARZO

Fecha de propuesta: 23/nov./2022

Inicio de obra: 24/nov./2022

Fin de obra: 22/ene./2023

Días Naturales: 60

Página: 4/5

Ubicación: ZACUALA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE ZEMPOALA ESTADO DE HIDALGO, .

PROGRAMA DE OBRA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/11/2022		01/12/2022		01/01/2023		Total
						30/11/2022	31/11/2022	31/12/2022	31/01/2023	31/01/2023		
EFC0680	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	29/12/2022	23.00	20/01/2023			28.23	211.77		240.00	
								\$1,601.21	\$12,011.59		\$13,612.80	
								11.76 %	88.24 %		100.00 %	
MAMPAREA INFORMATIVA												
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18. CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8" , CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	18/01/2023	3.00	20/01/2023				1.00		1.00	
									\$5,540.85		\$5,540.85	
									100.00 %		100.00 %	


 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
 ADMINISTRADOR UNICO

HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
 RFC: CUEH8210161D7 CURP: CUEH821016HHGRSG09
 QUEBRACHE No: 107, COL. VALLE DEL ENCINAL
 HUEJUTLA DE REYES, HGO CP. 4-3000



Construcción de Obras de Ingeniería Civil
Renta de Maquinaria
Venta de Materiales

Núm de concurso: AD-2022/FAISM083005

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIONES DE BANQUETA EN CALLE 18 DE MARZO

Fecha de propuesta: 23/nov./2022

Inicio de obra: 24/nov./2022

Fin de obra: 22/ene./2023

Días Naturales: 60

Página: 5/5

Ubicación: ZACUALA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE ZEMPOALA ESTADO DE HIDALGO, ,

PROGRAMA DE OBRA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	Importe parcial	Importe acumulado	01/01/2023	31/01/2023	Total
						\$19,824.55	\$19,824.55	\$133,270.54	\$62,028.28	
						\$19,824.55	\$153,095.09		\$215,123.37	

HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
ADMINISTRADOR UNICO

HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ
RFC: CUEH8210161D7 CURP: CUEH821016HHGRSG09
QUEBRACHE No: 107, COL. VALLE DEL ENCINAL
HUEJUTLA DE REYES, HGO CP. 4-3000



Descripción del proyecto: CONSTRUCCIONES DE BANQUETA EN CALLE 18 DE MARZO

Ubicación: ZACUALA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE ZEMPOALA DEL ESTADO DE HIDALGO, ,

Núm de concurso: AD-2022/FAISM083005

Fecha de propuesta: 23/nov./2022

Inicio de obra: 24/nov./2022

Fin de obra: 22/ene./2023

Duración en días: 60

Página: 1/2

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS					
EFC0083	Trazo Y Nivelacion De Plazas, Andadores, Banquetas Y M2 Pavimentos Primeros 10,000 M2 , Estableciendo Referencias Y Bancos De Nivel, Con Equipo Topografico. Incluye Mano De Obra, Equipo Y Herramienta		276.00	7.01	1,934.76
Precio unitario: (* SIETE PESOS 01/100 MXN *)					
AAC0023	Excavación En Zanja Por Medios Mecánicos En Material Seco M3 Clase II, Todas Las Zonas, Incluye: Afine De Taludes Y Fondo, Extracción De Rezaga A Mano A Borde De Zanja, Traspaleos Y Acarreo Libre, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta. Excavación De 0.00 A 2.0		88.32	78.34	6,918.99
Precio unitario: (* SETENTA Y OCHO PESOS 34/100 MXN *)					
AXC0031	Acarreo A 1er. Km. En Camión Con Carga Mecánica De M3 materiales Producto De Demoliciones Y Excavaciones hasta El Sitio Autorizado. (Medido Compacto)		88.32	34.26	3,025.84
Precio unitario: (* TREINTA Y CUATRO PESOS 26/100 MXN *)					
EFC0241	Guarnición De Concreto Hidráulico Hecho En Obra F´C= 150 M Kg/Cm2, Con Una Sección De 15 X 20 X 40 Cm., Acabado Con Volteador En Ambas Aristas, Incluye: Trazo Y Nivelación, Elaboración De Concreto, Cimbra Metálica Ambas Caras A La Altura De La Guarnición, Descimbrado, Acarreos De Material Para Elaborar Concreto, Limpieza Final De Obra, Materiales, Mano De Obra Y Herramienta. (P.U.O.T.)		240.00	375.27	90,064.80
Precio unitario: (* TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 27/100 MXN *)					
2021-6083-0002 -CI-PY	Adquisición De Material Inerte (Tepetate) Proveniente Del M3 m3 Banco (Lab) Denominado "Mina Tepozoyucan" Incluye Carga.		76.80	48.36	3,714.05
Precio unitario: (* CUARENTA Y OCHO PESOS 36/100 MXN *)					
AXC0035	Acarreo A 1er. Km. En Camión Con Carga Mecánica De M3 Materiales Asfálticos Y Pétreos Seleccionados Para La Construcción De Sub-Bases Y Bases Hasta El Sitio De La Obra. (Medido Compacto)		76.80	35.28	2,709.50
Precio unitario: (* TREINTA Y CINCO PESOS 28/100 MXN *)					
AXC0036	Acarreo Kms. Subsecuentes En Camión Con Carga Mecánica De M3-KM Materiales Asfálticos Y Pétreos Seleccionados Para La Construcción De Sub-Bases Y Bases Hasta El Sitio De La Obra. (Medido Compacto)		1,013.76	20.13	20,406.99
Precio unitario: (* VEINTE PESOS 13/100 MXN *)					
EFC0104	Relleno Compactado Con Pisón De Mano, En Capas De 20 Cm. M3 De Espesor, Incluye: Incorporación De Humedad, Mano De obra Y Herramienta. (No Incluye: Material Inertecomactable)		76.80	181.25	13,920.00

CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE CRISTOBAL COLON NO. 8
COL. EMILIANO ZAPATA 43020
SAN FELIPE ORIZATLAN, HGO
TEL. 771-139-07-23
CORREO: ing.cesarherros@gmail.com



Descripción del proyecto: CONSTRUCCIONES DE BANQUETA EN CALLE 18 DE MARZO

Ubicación: ZACUALA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE ZEMPOALA DEL ESTADO DE HIDALGO, ,

Núm de concurso: AD-2022/FAISM083005

Fecha de propuesta: 23/nov./2022

Inicio de obra: 24/nov./2022

Fin de obra: 22/ene./2023

Duración en días: 60

Página: 2/2

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

Precio unitario: (* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 25/100 MXN *)

EFC0249	Losas Para Banqueta De Concreto Hidráulico Hecho En Obra M2 F´C= 150 Kg/Cm2 De 8 Cm. De Espesor, Acabado Pulido Rayado, Con Volteador En Perímetro, En Tramos De 2.50 M. Incluye: Elaboración De Concreto, Cimbra Metálica A La Altura Del Espesor De La Losa, Descimbrado, Acarreos De Material Para Elaborar Concreto, Limpieza Final De Obra, Materiales, Mano De Obra Y Herramienta. (P.U.O.T.)		240.00	360.80	86,592.00
---------	--	--	--------	--------	-----------

Precio unitario: (* TRESCIENTOS SESENTA PESOS 80/100 MXN *)

EFC0680	Suministro Y Aplicación De Pintura De Transito Marca Comex M (Hule Clorado-Alquinal) En Guarniciones (0.35 M2 De Desarrollo). Incluye: Limpieza Y Preparación De La Superficie, Mano De Obra Y Herramienta.	M	240.00	68.32	16,396.80
---------	--	---	--------	-------	-----------

Precio unitario: (* SESENTA Y OCHO PESOS 32/100 MXN *)

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS **245,683.73**

MAMPAREA INFORMATIVA

EFC0191	Suministro Y Colocación De Mampara Informativa De 1.20 X PZA 2.00 M. A Base De Lamina Cal. 18, Con Bastidor De Angulo De 1½" X 1/8", Con Un Soporte Transversal Vertical Al Centro Y Soporte Con Angulo De 1½" X 1/8" Ahogado Al Piso 60 Cm. Y 1.17 M. De Altura Libre Del Nivel Del Piso Con El Paño Inferior De La Placa, Con Logotipo De Presidencia Municipal Colocado En La Parte Superior Izquierda Dando Un Margen De 10 Cm. En Los Extremos, El Tamaño Del Logotipo Sera De 54 X 62 Cm. El Fondo Sera En Pintura De Esmalte Color Blanco Comex, Previa Aplicación De Primario Anticorrosivo, Los Datos De La Mampara Y Colores Serán Los Indicados Por La Supervisión, Incluye: Materiales Menores De Consumo, Mano De Obra, Herramienta Y Equipo.		1.00	5,602.96	5,602.96
---------	--	--	------	----------	----------

Precio unitario: (* CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 96/100 MXN *)

IMPORTE DE MAMPAREA INFORMATIVA **5,602.96**

Subtotal de presupuesto **251,286.69**

Impuesto (16.00%) **\$40,205.87**

Importe total de presupuesto **\$291,492.56**

(* DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 56/100 MXN *)

CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE CRISTOBAL COLON NO. 8
COL. EMILIANO ZAPATA 43020
SAN FELIPE ORIZATLAN, HGO
TEL. 771-139-07-23
CORREO: ing.cesarherros@gmail.com



CP. CELINA GALVAN MARTINEZ
RFC.GAMC330611JN3

Núm de concurso: AD-2022/FAISM083005
 Fecha de propuesta: 23/nov./2022
 Inicio de obra: 24/nov./2022
 Fin de obra: 22/ene./2023
 Dias Naturales: 60
 Página: 1/6

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIONES DE BANQUETA EN CALLE 18 DE MARZO

Ubicación: ZACUALA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE ZEMPOALA ESTADO DE HIDALGO, ,

Presupuesto de Obra						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

EFC0083	Trazo Y Nivelacion De Plazas, Andadores, Banquetas Y Pavimentos M2 Primeros 10,000 M2 , Estableciendo Referencias Y Bancos De Nivel, Con Equipo Topografico. Incluye Mano De Obra, Equipo Y Herramienta		276.00	6.97	SEIS PESOS 97/100 MXN	1,923.72
AAC0023	Excavación En Zanja Por Medios Mecánicos En Material Seco Clase M3 ii, Todas Las Zonas, Incluye: Afine De Taludes Y Fondo, Extracción De Rezaga A Mano A Bordo De Zanja, Traspaleos Y Acarreos Libre, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta. Excavación De 0.00 A 2.0		88.32	71.73	SETENTA Y UN PESOS 73/100 MXN	6,335.19
AXC0031	Acarreos A 1er. Km. En Camión Con Carga Mecánica De materiales M3 Producto De Demoliciones Y Excavaciones hasta El Sitio Autorizado. (Medido Compacto)		88.32	30.73	TREINTA PESOS 73/100 MXN	2,714.07

Celina Galvan Martinez
 CELINA GALVAN MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

☎ 771 129 5409

📱 Constructora DOZAGA

✉ antoniomdeltoro@outlook.com



CP. CELINA GALVAN MARTINEZ
RFC:GAMCS3061JN3

Núm de concurso: AD-2022/FAISM083005
Fecha de propuesta: 23/nov./2022
Inicio de obra: 24/nov./2022
Fin de obra: 22/ene./2023
Dias Naturales: 60
Página: 2/6

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIONES DE BANQUETA EN CALLE 18 DE MARZO
Ubicación: ZACUALA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE ZEMPOALA ESTADO DE HIDALGO, ,

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
EFC0241	Guarnición De Concreto Hidráulico Hecho En Obra F'c= 150 M Kg/Cm2, Con Una Sección De 15 X 20 X 40 Cm., Acabado Con Volteador En Ambas Aristas, Incluye: Trazo Y Nivelación, Elaboración De Concreto, Cimbra Metálica Ambas Caras A La Altura De La Guarnición, Descimbrado, Acarreos De Material Para Elaborar Concreto, Limpieza Final De Obra, Materiales, Mano De Obra Y Herramienta. (P.U.O.T.)		240.00	352.87	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 87/100 MXN	Y 84,688.80
2021-6083-0002-CI-PY	Adquisición De Material Inerte (Tepetate) Proveniente Del M3 m3 Banco (Lab) Denominado "Mina Tepozoyucan" Incluye Carga.		76.80	44.73	CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 MXN	3,435.26
AXC0035	Acarreo A 1er. Km. En Camión Con Carga Mecánica De Materiales M3 Asfálticos Y Pétreos Seleccionados Para La Construcción De Sub-Bases Y Bases Hasta El Sitio De La Obra. (Medido Compacto)		76.80	29.44	VEINTINUEVE PESOS 44/100 MXN	2,260.99


CELINA GALVAN MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



CP. CELINA GALVAN MARTINEZ
RFC:GAMC30611JN3

Núm de concurso: AD-2022/FAISM083005
 Fecha de propuesta: 23/nov./2022
 Inicio de obra: 24/nov./2022
 Fin de obra: 22/ene./2023
 Dias Naturales: 60
 Página: 3/6

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIONES DE BANQUETA EN CALLE 18 DE MARZO

Ubicación: ZACUALA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE ZEMPOALA ESTADO DE HIDALGO, .,

Presupuesto de Obra						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total

AXC0036	Acarreo Kms. Subsecuentes En Camión Con Carga Mecánica De Materiales Asfálticos Y Pétreos Seleccionados Para La Construcción De Sub-Bases Y Bases Hasta El Sitio De La Obra. (Medido Compacto)	M3-KM	1,013.76	16.02	DIECISEÍS PESOS 02/100 MXN	16,240.44
---------	--	-------	----------	-------	----------------------------	-----------

EFC0104	Relleno Compactado Con Pisón De Mano, En Capas De 20 Cm. De Espesor, Incluye: Incorporación De Humedad, Mano De obra Y Herramienta. (No Incluye: Material Inertecomcompactable)	M3	76.80	174.32	CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 32/100 MXN	13,387.78
---------	---	----	-------	--------	--	-----------

EFC0249	Losas Para Banqueta De Concreto Hidráulico Hecho En Obra F' C= 150 Kg/Cm2 De 8 Cm. De Espesor, Acabado Pulido Rayado, Con Volteador En Perímetro, En Tramos De 2.50 M. Incluye: Elaboración De Concreto, Cimbra Metálica A La Altura Del Espesor De La Losa, Descimbrado, Acarreos De Material Para Elaborar Concreto, Limpieza Final De Obra, Materiales, Mano De Obra Y Herramienta. (P.U.O.T.)	M2	240.00	351.48	TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 48/100 MXN	84,355.20
---------	---	----	--------	--------	---	-----------


 CELINA GALVAN MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

☎ 771 129 5409

📌 Constructora DOZAGA

✉ antoniomdeltoro@outlook.com



CP. CELINA GALVAN MARTINEZ
R.F.C. GAMC930611JN3

Núm de concurso: AD-2022/FAISM083005

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIONES DE BANQUETA EN CALLE 18 DE MARZO

Fecha de propuesta: 23/nov./2022

Ubicación: ZACUALA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE ZEMPOALA ESTADO DE HIDALGO, .

Inicio de obra: 24/nov./2022

Fin de obra: 22/ene./2023

Dias Naturales: 60

Página: 4/6

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
EFC0680	Suministro Y Aplicación De Pintura De Tránsito Marca Comex (Hule M Clorado-Alquinal) En Guarniciones (0.35 M2 De Desarrollo). Incluye: Limpieza Y Preparación De La Superficie, Mano De Obra Y Herramienta.		240.00	65.43	SESENTA Y CINCO PESOS 43/100 MXN	15,703.20

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

231,044.65

(* DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 65/100 MXN *)

MAMPAREA INFORMATIVA

Celina Galvan Martinez
CELINA GALVAN MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

☎ 771 129 5409

📘 Constructora DOZAGA

✉ antoniomdeltoro@outlook.com



CP. CELINA GALVAN MARTINEZ
RFC:GAMC930611JN3

Núm de concurso: AD-2022/FAISM083005
Fecha de propuesta: 23/nov./2022
Inicio de obra: 24/nov./2022
Fin de obra: 22/ene./2023
Dias Naturales: 60
Página: 5/6

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIONES DE BANQUETA EN CALLE 18 DE MARZO

Ubicación: ZACUALA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE ZEMPOALA ESTADO DE HIDALGO, .,

Presupuesto de Obra					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total

EFC0191	Suministro Y Colocación De Mampara Informativa De 1.20 X 2.00 PZA M. A Base De Lamina Cal. 18; Con Bastidor De Angulo De 1 1/2" X 1/8" , Con Un Soporte Transversal Vertical Al Centro Y Soporte Con Angulo De 1 1/2" X 1/8" Ahogado Al Piso 60 Cm. Y 1.17 M. De Altura Libre Del Nivel Del Piso Con El Paño Inferior De La Placa, Con Logotipo De Presidencia Municipal Colocado En La Parte Superior Izquierda Dando Un Margen De 10 Cm. En Los Extremos, El Tamaño Del Logotipo Sera De 54 X 62 Cm. El Fondo Sera En Pintura De Esmalte Color Blanco Comex, Previa Aplicación De Primario Anticorrosivo, Los Datos De La Mampara Y Colores Serán Los Indicados Por La Supervisión, Incluye: Materiales Menores De Consumo, Mano De Obra, Herramienta Y Equipo.	PZA	1.00	5,778.48	CINCO MIL SETECIENTOS Y OCHO PESOS 48/100 MXN
---------	---	-----	------	----------	---

IMPORTE DE MAMPAREA INFORMATIVA

(* CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 48/100 MXN *)

Subtotal de presupuesto

5,778.48

236,823.13

CELINA GALVAN MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

771 129 5409

Constructora DOZAGA

antoniodeltoro@outlook.com



CP. CELINA GALVAN MARTINEZ
RFC:GAMC30611JN3

Núm de concurso: AD-2022/FAISM083005

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIONES DE BANQUETA EN CALLE 18 DE MARZO

Fecha de propuesta: 23/nov./2022

Inicio de obra: 24/nov./2022

Fin de obra: 22/ene./2023

Dias Naturales: 60

Página: 6/6

Ubicación: ZACUALA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE ZEMPOALA ESTADO DE HIDALGO, ,

Presupuesto de Obra						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total

Impuesto (16.00%)

\$37,891.70

Importe total de presupuesto

\$274,714.83


(* DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 83/100 MXN *)

CELINA GALVAN MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

☎ 771 129 5409

📱 Constructora DOZAGA

✉ antoniomdeltoro@outlook.com



INE

Celina

Edmundo
EDMUNDO JACOBINO NGUMA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1522373061<<0508088561823
9306118M2612317MEX<02<<14370<5
GALVAN<MARTINEZ<<CELINA<<<<<<<



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GALVAN
MARTINEZ
CELINA
DOMICILIO
C ALVARO OBREGON S/N
LOC TEHUETLAN BARR LA MORITA 43011
HUEJUTLA DE REYES, HGO.

FECHA DE NACIMIENTO
11/06/1993
SEXO: M



CLAVE DE ELECTOR GLMRCL93061113M300
CURP GAMC930611MHGLRL09 AÑO DE REGISTRO 2011 02
ESTADO 13 MUNICIPIO 028 SECCIÓN 0508
LOCALIDAD 0003 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026

