

### CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

Ejercicio Fiscal: **2022**

Núm. Oficio: **MZEM/493/2022**

Municipio: **ZEMPOALA**

Localidad: **ACELOTLA** )

Fondo: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**

Tipo de Movimiento: **VALIDACION**

Estatus: **CAPTURADO**

Obra o Acción: **CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, ACE**

Tipo de Obra: **OBRA**

Tipo de Gasto: **GASTO DE INVERSION DE OBRA**

Costo Total: **\$ 300,000.00**



Pachuca de Soto, Hgo. 21 de diciembre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-006

**MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ**

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE**

**ZEMPOALA, HIDALGO**

**PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría valida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 2,655,973.30 (Dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos setenta y tres pesos 30/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

ACUSE DE RECIBIDO

MARIA ESTHER RAMIREZ VARGAS / SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS

bdQFeY ZoaKIR+89gO8dZ0gvo4H1LleM+mHKEYr4b6FU47Womlb72AE3mjcshNLSpGdAr/T5hyBmpil+Q5VEDZb1rqEFGFJ7w0UZxIMdoxdlqjg3cv8LxQVnWWURfBH/CKBBdHRTu/bpiMFd8BANAC8w/YN+zHYgSy+GIUuPZeg3VB+eJ5NBnX1+uskHc5icXXb+/XIGQWZYtJy60Hr0c3xbGaAh2HOhcTEblg8/Kgl3qjtJBRCQoQpIN5bQFH+llfBmHswKlbcWxWYZD0gJgn263BCPKZlhK0B4zCXRnR+yWZJ/C0DyhwJB5WSJGH6sYhzJcJHF3Y228Ag==RAVE650514LW4 21/12/2022 04:55:48 p. m.

HEJ830508860- J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ

bdMcSu7CCyKYBn+VKSyzurF+Tk8clH8Th1Xma/2nBZLNsgjgqIXUUhv18llgEKUmY5BiHYPMNWhrLAmvWlcJrq4FkaWwOsqPGAMY05bTZFHqswgWsr0kVIPJ29hqCqFylyZP1ka1wVbMvdWC28wJAF0Cjld/dwd3o9RVxmx8a4bhswwXBSu5iMeLH+RZCJT5QQx15ml1F27z7adTl8MZkGBX+Pi9mAxUOWpC/C4SLC8mT6Rl4AILYMI3i65SwPE2DbiWLAc82IKHBRWySxv2mEmExdlbrvU4Ysxy5TjuYCAPJqCABQLlujQcEObEW2FrenJudBI9Ymew==HEJ830508860 22/12/2022 12:19:30 p. m.





**ESTADO:** 13 HIDALGO  
**MUNICIPIO:** ZEMPOALA  
**REGIÓN:** 12 TIZAYUCA

**ZONA PRIORITARIA:**  
**INSTANCIA EJECUTORA:** ZEMPOALA  
**FONDO:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**HOJA No.:** 1  
**NO. DE OFICIO:** SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-006  
**FECHA:** 21 de diciembre de 2022

**ANEXO TÉCNICO**

| PROGRAMA/<br>SUBPROGRAMA                                | NO. OBRA         | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN<br>DE LA<br>OBRA, PROYECTO O<br>ACCIÓN                            | F_INI<br>F_TER                   | LOCALIDAD          | COSTO TOTAL    | ESTRUCTURA FINANCIERA (\$) |                       | METAS TOTALES |          | NO.<br>BENEF. | MOD.<br>EJEC. |
|---|------------------|--|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|---------------|----------|---------------|---------------|
|   |                  |  |                                  |                    |                | SUMA                       | MUNICIPAL             | PARTICIPANTES | U.M.     |               |               |
| 511 MEJORAMIENTO URBANO<br>20 GUARNICIONES Y BANQUETAS  | 2022/FAISM083021 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, ACELOTLA DE OCAMPO        | Diciembre 2022<br>Diciembre 2022 | ACELOTLA DE OCAMPO | \$300,000.00   | \$300,000.00               | \$0.00                | METRO CUADRO  | 282.00   | 120           | C             |
| 541 AGUA POTABLE<br>20 ZONA RURAL                       | 2022/FAISM083022 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES, TEPOZOYUCAN. | Diciembre 2022<br>Diciembre 2022 | TEPOZOYUCAN        | \$300,000.00   | \$300,000.00               | \$0.00                | METRO LINEAL  | 282.00   | 90            | C             |
| Y51 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>40 CAMINOS RURALES | 2022/FAISM083023 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACCA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE TEPA EL GRANDE               | Diciembre 2022<br>Diciembre 2022 | TEPA EL GRANDE     | \$1,755,973.30 | \$1,755,973.30             | \$0.00                | METRO CUADRO  | 1,816.00 | 68            | C             |
| 541 AGUA POTABLE<br>20 ZONA RURAL                       | 2022/FAISM083024 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES EN BUENAVISTA                   | Diciembre 2022<br>Diciembre 2022 | BUENAVISTA         | \$300,000.00   | \$300,000.00               | \$0.00                | METRO LINEAL  | 412.10   | 178           | C             |
| <b>TOTAL:</b>   |                  |  |                                  |                    |                | <b>\$2,655,973.30</b>      | <b>\$2,655,973.30</b> | <b>\$0.00</b> |          |               |               |



ASTRID JOCELYN TABIA VAJADEZ / DIRECTORA DE ÁREA  
f5UYD06M67cmZs5pIT1a5KaupmL.T.MjFs.C1q638mEpm5YUjYkL46On+124+hYHUI6vrt1EiAQRN  
zIeQHOIHAIzH+C168Bf6GmK5wQngWd0U0U3jy9uWkFmM5Wz7nCb8ZRPcZhdRlqLr00L0O  
J0IK+7TYNt1XVRVZSAG9a8ISLwZ81XDH061aZM7RY2a8CESeoDABRT1RRZVf83kpp4oXGAE8Pw  
f5UTY+Xw8FXnaez8xBAmBT5vJem6Ww9wIC3FLqczomQ33wYz7NjYkpm8w6C8y9wRqPCdGqJ3j  
JdJpAAJ3UBRPfEswOT4oZrdzegaJwA==  
TAVAg70716374 21/12/2022 02:08:22 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-006

FECHA: 21 de diciembre de 2022

Página 1 de 14

| No. OBRA Y TIPO DE LOC. | CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022  | COSTO  |
|-------------------------|--|--|
| 2022/FAISM083021        | <p><b>CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, ACELOTLA DE OCAMPO</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO I, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)</p> <p>ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L.A.B.), INCLUYE: CARGA.</p> | <p>\$300,000.00</p> <p>324.30 M2</p> <p>103.77 M3</p> <p>103.77 M3</p> <p>282.00 M</p> <p>90.24 M3</p> |



ASTERIO JOCELYN TABA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA

HNjbaCDo182Sk+ws1ncez7WYTL4M1NclgIA3Bk4RmO4HIDk0akw5aWVGoXdrG6GfHSXeeepCCYX  
 eiXbFQH8326QevN0InJ+bseZ535N9oyWTG3pRbuGRUZEAZ1sdmDAgI2HoChC35jNWMAYLUP  
 QRqj6e9wwwJqcz4TPwT1XMMYeDjWOWw571GQ7m3k4+PBM4o65jVFPJxk16YcSSF+areze9zczE+  
 kNcA2hpOZ4u209b7eukhXyCwW653cFCYOsa2cmSwV8l15kry7IarhaQT2ns5Ug0bdEBD0gD4hl  
 KsotcvLplm8Y4VH9h0hcTSLFJX28VDEw=  
 TAVA870716374 21/12/2022 02:08:19 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-006

FECHA: 21 de diciembre de 2022

Página 2 de 14

| No. OBRA Y TIPO DE LOC. | CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
|                         | <p>ACARREO A Ter. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</p> <p>LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES ( 0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> | <p>90.24 M3</p> <p>1,651.39 M3-KM</p> <p>90.24 M3</p> <p>282.00 M2</p> <p>282.00 M</p> |  |



00404285-C085-318007

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ /DIRECTORA DE AREA  
 HNJbaC0Do182Sk-ws1nccz7WVTLmMfInclgIA3kK4RmC4HkDkqk5aWVGx8GCIHXSvepCCYY  
 eiXbfFOH8328QevN0nuJ+bsEz555N9gyWTG9jRrbuGRUZEAZ1scmDQ2HoChC35jNwMAYlUO  
 QRqj6c9ewwWlJqoz41PwT1XMYeDjWOWm571GO7m34rPBNAo65YFPJxvR6YSSSFareze9zce+  
 KNa2hpOZ4uz09b7eukHX/cmw53ycFCYOsaa2cnSw9il15ky7IhaaCT2ns5lU90bEdEbdOgd4hl  
 KsoctvLpjm8Y4VhgthctSLFjX28yDEw=  
 TAVAB70716374 21/12/2022 02:08:19 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-006

FECHA: 21 de diciembre de 2022

Página 3 de 14

| No. OBRA Y TIPO DE LOC. | CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022   | 1.00 PZA | COSTO        |
|-------------------------|---|----------|--------------|
| 2022/FAISM083022        | <p><b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</b></p> <p><b>CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES, TEPOZOYUCAN.</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> | 300.00   | \$300,000.00 |



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA  
HNJbaCDo182Sk+ws1nqcz7WYTLrM1nclgIA3kKx4Rm04HkD0kx5aWVgQxDRGjHSHXveepCCYX  
eiXbFCH832QeVn0InJ+bsz535N9oyWTG5qfRebuGRUZEAZ1sdmD2AqI2HoChC35jNWMAYU0  
QRqj6Se9wvwiJqoz4TPWT1XMYeDJW0W571GQ7m3k4rPBNA065VFPJx6V6YCSFzarez9zce+  
kNA2hpOZ4uZ08b7eukHX/cwW59cFCY0sa2cnSwVgI15ky7JlmaoQT2ns5U90bdEbdOgD4hI  
KsotcvLpim8Y4H9hctSLFJX28vDEw=  
TAVAB70716374 21/12/2022 02:08:19 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-006

FECHA: 21 de diciembre de 2022

Página 4 de 14

| No. OBRA Y TIPO DE LOC. | CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022  |  |
|-------------------------|--|--|
|                         | <p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALeos Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> <p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALeos Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> <p>CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 75 mm. (3"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA</p> <p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</p> <p>ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L.A.B), INCLUYE: CARGA.</p> | <p>210.00 M3</p> <p>90.00 M3</p> <p>30.00 M3</p> <p>500.00 M</p> <p>117.80 M3</p> <p>117.80 M3</p> |



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA

HNjbaC0D0182Sk-ws1ncez7WVTL4M1TnclG1a3kK4dRm04HdK0k4v5aWVGoKd8GSIHSXieoCCYX  
 eiXbfQH8328QeovN0lnJ+bsez55Nl9nyWTG3pR0buGURUZEAZ1sdmD4q2H0ChC35jNMMAYlU  
 QRqj69wwwLjqqZ4TPwT1XMYeDjW0wW571GQ7m3k4+PBND465VFFJxv6YcSSFzreze9zce+  
 kKcA2hpOZ4u209b7eukxHX/cWw453cFCY0sa2cnSwV9H15ky7JlahaCt2hs5LU90bEdD0gD4hl  
 KsotcvLpjm8Y4HghctSLFJX28vDEw=  
 TAVAB70716374 21/12/2022 02:08:19 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-006

FECHA: 21 de diciembre de 2022

Página 5 de 14

| No. OBRA Y TIPO DE LOC. | CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022  |        |       |
|-------------------------|--|--------|-------|
|                         | <p>ACARREO A Ter. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA</p> <p>SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 75 mm. (3"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA</p> <p>SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE CODO 90° RADIO LARGO 75 mm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TAPON CAMPANA DE 75 mm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3"</p> <p>SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 75 mm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> | 117.80 | M3    |
|                         |  | 647.90 | M3-KM |
|                         |  | 150.00 | M3    |
|                         |  | 2.00   | PZA   |
|                         |  | 1.00   | PZA   |
|                         |  | 5.00   | PZA   |
|                         |  | 8.00   | PZA   |
|                         |  | 4.00   | PZA   |



00404285-C085-316007

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA  
 HNJbaC0Do182Sk-ws1ncez7WVLTl4M1nclG1a3Bkx4RmC4HkDk0k0k5aWVGsYdR6GSIHSXkeepCCYX  
 eIbBFQh8328OevN0Inj+bsaeZ55N19eyWTG3pR0buGRUZEAZ1sdmD4Q2HoChC35jNMMAvLU  
 QRqj6c9ewwvLqoZ41PwT1XMYeDjW0wW571G07m3k4rPBm4o65VFPJxv6YcSSFSanez9zceL+  
 KNaZhpOZ4u209b7eukHX/cWw453vcFCYQsa2entSwV9115ky7lhamcQT2ns5LU90bEdD0gd4hi  
 KsotcvLpjm8Y4H9h0ctSLFJXZ28vEw=  
 TAVAB70716374 21/12/2022 02:08:19 p. m.





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-006

FECHA: 21 de diciembre de 2022

Página 6 de 14

| No. OBRA Y TIPO DE LOC. | CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022   |           |
|-------------------------|---|-----------|
|                         | SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 75 mm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | 2.00 PZA  |
|                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, HASTA 300 mm. (12"), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  | 34.00 KG  |
|                         | SUMINISTRO DE TORNILLO DE 5/8 x 2 1/2, INCLUYE: TUERCA  | 32.00 PZA |
|                         | CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T. | 2.00 PZA  |
|                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4" X 1.10 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.   | 2.00 PZA  |
|                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 110 KG., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | 2.00 PZA  |
|                         | CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 200 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.   | 0.19 M3   |

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA

HNUbaC0de182Sk-ws1ncez7WYTL4M1TndLgIA3kx4Rm04H0K0kx5aWVGoXdrG6GfHSXeeoCCYX  
 eiXbFQH8326QevN0InJ-b5eZ35N19oyWTG3pRRebugRUZEAZ1sdmIdAqI2H0ChC35jNWMaYLU  
 QRqj69wwwLjgoZ4TPwT1XMMYeD.JWOW571GQ7m3k4+PBN4o65VFFJxV6YcSSf-areze9zczE+  
 kNcA2hpOZ4u209b7eukKHxvWw653cFCY0ssa2cnSwV8H15ky7JlthhactI2ns5LU90bdEDD0gD4hI  
 KsoctvLpjm8Y4Vhg0hctSLFJX28VDEw=  
 TAV/A870716374 21/12/2022 02:08:19 p. m.





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-006

FECHA: 21 de diciembre de 2022

Página 7 de 14

| No. OBRA Y TIPO DE LOC. | CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022   |                                  |
|-------------------------|---|----------------------------------|
|                         | <p>TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CONSIDERANDO COMO PUNTO DE CONEXIÓN UNA LÍNEA DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ABRAZADERA DE BRONCE DE 3" x 1/2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA DE INSERCIÓN PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, 10.00 m. DE POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO RD-9 (MANGUERA), VÁLVULA DE BANQUETA DE BRONCE PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, PIEZAS DE Fo. Co. DE 1/2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA MULTIFUNCIONAL ANTI FRAUDE DE 1/2", 8.00 m. DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIÁMETRO PARA CAMISA, EXCAVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS. EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> | <p>12.00 PZA</p> <p>1.00 PZA</p> |



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA  
HNJbaCOdo182Sk-ws1n0ex7WVTL4M1rInclGIA3kx4RmC4HkDQakv5aWVGx8G6GfHSXkeepCCYX  
eiXbfFQh8328QevN0InJ-bseZ55N99yWTG3ofRoubuGRUZEAZ1sdmDQ2HoChC35jNMMAYlUO  
QRqj6c9ewwwLqoz4TPwT1XMYeDjWOWw571GQ7m34r7PBNAo65VFPJx6f6YSSSFareza9zceE+  
kNcA2hpOZ4u208b7eukxHXcWw653ycFCYosa2cnSwV9h15ky7JhamaCT2ns5IU60bdEbdOgd4hi  
KsetcvLpjm8Y4rhgUhcTSLFJX28vDEw=  
TAVAB70716374 21/12/2022 02:08:19 p. m.

**HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL**

**GOBIERNO MUNICIPAL**

**2020 - 2024**

**"TRABAJANDO PARA TI"**

**ACTA DE ASAMBLEA**

**TRIGÉSIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA**

SIENDO LAS 16:00 HRS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, CONVOCADOS EN LA SALA DE CABILDO "CESÁREO ENCISO" UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN PLAZA PRINCIPAL S/N CENTRO, ZEMPOALA, HIDALGO. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 52 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. LOS CC MTR. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PATRICIA GUADALUPE GONZÁLEZ VILLALVA, SINDICA, ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ, OSCAR DOMÍNGUEZ PEÑA, PRESIDENTA Y SECRETARIO DE LA HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, LIC. CRISTHIAN RUÍZ DEL VALLE, SILVIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, JOSÉ ARTURO ZÚÑIGA ROCHA, NITZA CATALINA SOLORIO RODRÍGUEZ, MTRA. MARÍA ESTELA BARRERA VIVEROS, ING. JOSÉ DANIEL CAMPOS REYES, LIC. REYNA LÓPEZ RUIZ, ING. ARMANDO RUIZ BUSTILLOS, JUANA AGUILAR VARGAS Y MA. GUADALUPE BAÑOS ESCOBEDO, REGIDORAS Y REGIDORES DE LA HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA TRIGÉSIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, BAJO EL SIGUIENTE:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA HONORABLE ASAMBLEA POR LO TANTO LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN SERÁN OBLIGATORIOS PARA LOS AUSENTES Y PARA QUIENES SE RETIREN DE MANERA ANTICIPADA.
- 3.- AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE CONTRATOS DE OBRA DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF) 2022.
- 4.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

**ACUERDOS**

**PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 49 BIS Y 52 BIS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SE PASO LISTA DE ASISTENCIA, SE ENCUENTRAN PRESENTES 42 INTEGRANTES, FALTANDO A LA SESION 2 INTEGRANTES C.C. REGIDORES LIC. CRISTHIAN RUÍZ DEL VALLE Y LIC. REYNA LÓPEZ RUIZ.**

2020 - 2024

Trabajando para ti

**SEGUNDO.-** CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 47, 48, 51 Y 52 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SE DECLARA QUÓRUM LEGAL. **SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA.** EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SON VÁLIDOS TODOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN. APLICA PARA LOS AUSENTES Y PARA QUIENES SE RETIREN DE MANERA ANTICIPADA.

**TERCERO.-** LA C. REGIDORA ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ, PRESIDENTA EN TURNO DE LA HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL, EXPONE AL PLENO AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE CONTRATOS DE OBRA DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2022.

LA C. REGIDORA ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ ENTREGA UNA LISTA A LOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA DE LAS OBRAS QUE SE VAN A REALIZAR Y YA SE ENCUENTRAN VALIDADAS.

EL C. MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COMENTA QUE LA LISTA QUE SE PRESENTA SON LAS OBRAS QUE YA ESTÁN VALIDADAS POR LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR, A LA CUAL DA LECTURA CON UN TOTAL DE 13 COMUNIDADES ASÍ MISMO COMENTA QUE FALTA POR VALIDAR LAS COMUNIDADES DE EL CERRITO, SAN JUAN TEPEMAZALCO, ZACUALA, LINDAVISTA, JAGUEY DE TÉLLEZ, TEPOZOYUCAN, BUENA VISTA, SANTA MARÍA TECAJETE, FRANCISCO VILLA, SAN GABRIEL AZTECA, TEPA EL GRANDE, ACELOTLA, VENUSTIANO CARRANZA, SAN AGUSTÍN ZAPOTLÁN, SANTIAGO TEPEYAHUALCO Y ZEMPOALA.

LA C. REGIDORA MTRA. MARÍA ESTELA BARRERA VIVEROS PREGUNTA QUE OBRAS SE TIENEN CONSIDERADAS PARA EL CERRITO.

EL C. MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RESPONDE QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HÉROES, PRESIDENTE JESÚS PEÑA Y CHIMALPOPOCA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN VALIDACIÓN.

EL C. REGIDOR ING. JOSÉ DANIEL CAMPOS REYES PREGUNTA QUE OBRAS SON PARA LA COMUNIDAD DE TEPEYAHUALCO.

EL C. MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RESPONDE QUE ES AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES.

EL C. REGIDOR SILVIO GUTIÉRREZ GÓMEZ PREGUNTA QUE OBRAS SON PARA LA CABECERA MUNICIPAL.

EL C. MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RESPONDE QUE ES MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ZEMPOALA - SANTA CRUZ - SAN ANTONIO OXTOYUCAN - RANCHO LUNA - EL CERRITO - ZACUALA, EL MUNICIPIO SEGUNDA ETAPA

LA C. REGIDORA MA. GUADALUPE BAÑOS ESCOBEDO PREGUNTA SI LAS OBRAS QUE FALTAN POR VALIDAR YA ESTÁN DENTRO DEL PRESUPUESTO.

EL C. MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RESPONDE QUE EFECTIVAMENTE YA TODAS LAS OBRAS SE TIENEN DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA FISMDF 2022.

UNA VEZ EXPUESTO EL TEMA SE SOMETE A VOTACIÓN, MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ, A FAVOR, PATRICIA GUADALUPE GONZÁLEZ VILLALVA, A FAVOR, ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ, A FAVOR, OSCAR DOMÍNGUEZ PEÑA, A FAVOR, MTRA. MARÍA ESTELA BARRERA VIVEROS, A FAVOR, JOSÉ ARTURO ZÚÑIGA ROCHA, A FAVOR, NITZA CATALINA SOLORIO RODRÍGUEZ, A FAVOR, SILVIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, A FAVOR, ING. JOSÉ DANIEL CAMPO REYES, A FAVOR, ING. ARMANDO RUÍZ BUSTILLOS, A FAVOR Y SOLICITA UNA COPIA DESPUÉS DE FIRMAR LOS CONTRATOS, JUANA AGUILAR VARGAS, A FAVOR, MA. GUADALUPE BAÑOS ESCOBEDO, A FAVOR. EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN SON 12 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES, POR LO TANTO QUEDA APROBADO POR MAYORÍA.

**CLAUSURA DE LA SESION**

**CUARTO:** DESAHOGADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENTA EN TURNO DE LA HONORABLE ASAMBLEA LA C. REGIDORA ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ, PROCEDE A DECLARAR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE ESTA TRIGÉSIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA SIENDO LAS 16:28 HRS. DEL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.

FIRMAN AL MARGEN Y AL CALO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON



MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



PATRICIA GUADALUPE GONZÁLEZ VILLALVA  
REGIDORA MUNICIPAL



ALEJANDRA AYNE MENESES GONZÁLEZ  
REGIDORA  
PRESIDENTA DE LA H. ASAMBLEA

OSCAR DOMÍNGUEZ PEÑA  
REGIDOR  
SECRETARIO DE LA H. ASAMBLEA

LIC. CRISTHIAN RUIZ DEL VALLE  
REGIDOR

SILVIO G. G.  
SILVIO GUTIÉRREZ GÓMEZ  
REGIDOR



*[Signature]*  
**MTRA. MARÍA ESTELA BARRERA VIVEROS**  
REGIDORA

*[Signature]*  
**JOSÉ ARTURO ZUÑIGA ROCHA**  
REGIDOR

*[Signature]*  
**NITZA CATALINA SOLORIO RODRÍGUEZ**  
REGIDORA

*[Signature]*  
**ING. JOSÉ DANIEL CAMPOS REYES**  
REGIDOR

*[Signature]*  
**LIC. REYNA LÓPEZ RUIZ**  
REGIDORA

*[Signature]*  
**ING. ARMANDO RUIZ BUSTILLOS**  
REGIDOR

*[Signature]*  
**JUANA AGUILAR VARGAS**  
REGIDORA

*[Signature]*  
**MA. GUADALUPE BAÑOS ESCOBEDO**  
REGIDORA

*[Signature]*



Recibí copia  
10/Nov/22  
Silvia

Recibí copia  
10/Nov/22  
Silvia

Recibí copia  
10/Nov/22  
Silvia

# CONTRATOS NOVIEMBRE 2022

## OBRAS PÚBLICAS

| No. | FONDO      | LOCALIDAD                | NOMBRE DE LA OBRA  | IMPORTE       | EMPRESA/CONTRATISTA  | TIEMPO DE EJECUCIÓN |
|-----|------------|--------------------------|--|---------------|--|---------------------|
| 1   | FAISM 2022 | ALFONSO CORONA DEL ROSAL | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUANAJUATO Y MICHUACAN | \$ 250,000.00 | JOEL PABLO OLVERA BARRIOS  | 90 DIAS NATURALES   |
| 2   | FAISM 2022 | SAN MATEO TLAJOMULCO     | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS MESAS                          | \$ 400,000.00 | CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES   | 90 DIAS NATURALES   |
| 3   | FAISM 2022 | SANTO TOMAS              | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ             | \$ 500,000.00 | CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES   | 90 DIAS NATURALES   |
| 4   | FAISM 2022 | GUADALUPE SANTA RITA     | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES              | \$ 250,000.00 | EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 60 DIAS NATURALES   |
| 5   | FAISM 2022 | ZACUALA (ACUEDUCTO )     | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 18 DE MARZO            | \$ 250,000.00 | FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ  | 60 DIAS NATURALES   |
| 6   | FAISM 2022 | SAN ANTONIO OXTOYUCAN    | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD                       | \$ 300,000.00 | CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES   | 60 DIAS NATURALES   |
| 7   | FAISM 2022 | ESTACION TEPA            | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CENTRAL                  | \$ 250,000.00 | EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 60 DIAS NATURALES   |
| 8   | FAISM 2022 | NUEVA ESPERANZA          | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES              | \$ 300,000.00 | CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES   | 60 DIAS NATURALES   |
| 9   | FAISM 2022 | SAN PEDRO TLAQUILPAN     | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA DE LOS PAVORRREALES  | \$ 400,000.00 | CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES   | 60 DIAS NATURALES   |
| 10  | FAISM 2022 | SAN CRISTOBAL EL GRANDE  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES              | \$ 200,000.00 | JOEL PABLO OLVERA BARRIOS  | 60 DIAS NATURALES   |
| 11  | FAISM 2022 | EL MIRADOR               | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOMA BONITA            | \$ 300,000.00 | FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ  | 60 DIAS NATURALES   |
| 12  | FAISM 2022 | LA TRINIDAD              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EX HACIENDA MONTGILLOS | \$ 500,000.00 | MATIAS SANCHEZ ORTEGA  | 90 DIAS NATURALES   |
| 13  | FAISM 2022 | SANTA GERTRUDIS          | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES              | \$ 300,000.00 | CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES   | 60 DIAS NATURALES   |

Recibí copia  
10-11-22

Recibí copia  
10/11/22

Recibí copia  
10-11-22

Recibí copia  
10/11/22

Recibí copia  
10-11-22

Yanica Estela Barera Uivers