




2



Zempoala

Gobierno Municipal 2020-2024

Trabajando para ti

OFICIO DE AUTORIZACIÓN

2022/FAISM083033



Pachuca de Soto, Hgo. 30 de diciembre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-011

MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE
ZEMPOALA, HIDALGO
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría valida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

ACUSE DE RECIBIDO



MARIA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
iiT2pgTsASJhCrk3Cm1QXkxJ7y1KA9gvVPx15mpH34oSmfepcllAToY4UN0nwnCK7i9BzcH5sqJ
eP1RQIZyWuTL00b9hXGy5JgbaPoiYs0LzrgDAXlpn9C/j1oPKCbI0WHcSD1GTpnVG110WamnSyk4M
VOyN4UXDoeli1e3HIGrDzUMgGWNroXrepil9pBqUWwasOqesmaeULnG2jD9MgIhbMkp+s07Gi7DaW
1LoF0x8rjD6CB/Fg+COKC2EbV9oyePV8/umoJR+4PT2ncfzjupyFEs5ALhd/bxFL+tylZ43jvDB
h18A.JmhUA1jHkkQyKSD+89D1IKQGn7A==
RAVE650514LW4 30/12/2022 10:03:54 p. m.

HEJ630508560 - J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ
I5ZWqk3lFxnQrpN3F/zGlxhRbleuwBDPSGm8a4523zITpdTYtkLrj3FicVF1pj89yHOZuyUhyZkbGVZ
PIKJPrhskWpRO9D+0eZR6oT+XQyIAHVQY4VY4ZznwwGz2ou4oAe/cGEOglcuJIT17TLjBT7ID
nWg2+qWUjgTppFHoChng1AFK0LWwIXnCh+irRhrBOsYsITc2ImOgCONOGJ83vWTIImAl0agZJB+
nXA9s1E6cSX0uXFDD4718Uim04gLIIneuV/ZylLdozDyaTjxhCmX11IPDoe5FCcNsVkn/sb0M6
ApjBNITR2GUB6kUYszcW5E4jxdxOoIA==
HEJ630508560 31/12/2022 01:46:06 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA:

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: ZEMPOALA

INSTANCIA EJECUTORA: ZEMPOALA

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-011

REGIÓN: 12 TIZAYUCA

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 30 de diciembre de 2022

PR. SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
012 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES DE CONCRETO HIDRAULICO	2022/FAISM083033	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL AZTECA	Diciembre 2022 Diciembre 2022	SAN GABRIEL AZTECA	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	METRO CUADRADO	967.29	66	C
TOTAL:						\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00				



00412810-C085-323181

1bSH5SZH4YgH4E9egCqhaabTzOPaC2aIGc7YKQba8U9m3lc+rbgcmAoOyH+Hv1GzBXh2JAhXlp2R
 DNlpaDIGGpTl77pvcOLONig9MKAeEV9cPEca2PSPFN49VJSU4IF981tv5RM9nzaaFfr7RSgw
 rTzvYejyEmZLJGk4110gWn7ucCII+L3zZCvIPvC5k2R+M49RWTK+PNOGZaOwbTMRkGSqgkM
 pRkuzG5BwW05Z98PwssJ1XpcolL8d8P8B8ANkryg2onrymLpmyIQLDxk4la00z7CMpvDa7ws+dm
 6JteQ89GassnZcz8P8KA0z8Nga=
 TAVA870716374 30/12/2022 06:20:15 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-011

FECHA: 30 de diciembre de 2022

Página 1 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO \$1,000,000.00
2022/FAISM083033	<p>REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL AZTECA</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> <p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> <p>CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	<p>36.40 M2</p> <p>30.57 M3</p> <p>13.10 M3</p> <p>3.64 M3</p>



00412800-C085-323181

dWBcl5s6UJAsCctH8K4sPh+8jdenaUmeiR13icV5shzYFJncYQeTahHwYHrB8V4ZwFpvnK0WPBwN
 OQ8SQPjBv7co2Zz1FUJ478anD9ubbbnrlwG7QDnCfRNG+4onjN8wcpPxxA1BLyZ2nFY+T4
 YSWPc1eWGaQYCOqNO2TfHXZjuW/PaWb7D2Xy4u3UNozdzI13qC32OJ/wMLXh2iLuc8DZL
 ooULz383e5AWB8j7Spa5FhwGGQJRIQIF3TbKNF5LILQoA0ajPCDjHY8Ct1n8CPR1Tbq4HynXY
 WXXLz8BYXXWwWly4z2pGueM0c8y7A==
 TAVA870716374 30/12/2022 06:20:10 p. m.


Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
ANEXO TÉCNICO
OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-011

FECHA: 30 de diciembre de 2022

Página 2 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 PULG (25 CM) DE DIÁMETRO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 PARA SU JUNTEO, INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	52.00 M
	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L.A.B.), INCLUYE: CARGA.	17.47 M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	17.47 M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	393.08 M3-KM
	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	17.47 M3
	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	34.58 M3



00412809-C085-323181

ASTER: 10025VHTAPPA VALADZ: / DIRECTORA DE AREA
 dWBH5o8UJaaOchr4BK4sPh+8jdemalUmeR13cV59hzhYFJncYOsTahHaWghzRBV4ZwFpwwK0WPBvyN
 Q085QPjv7coZz01FLU47Ban09uhbndwG700mC/RND+4c9N50wvPse+xA1BLYY2iaFY+T4
 YSWPc1evGaQYCOqNO2THXZquW/PaW67D2XY4u3UN0z0zX13cC32/OJwMLXHZiLluc8DZL
 ooUllz383sSkWb8j7SpaSRmgGQJRQIF3TbKNFF5LLQQAQajPCDjH1Yq8Ct1n8CPRTbvq4HynXY
 WXLx3BYXWwW4y42s4GueM0aRy7A==
 TAVA870716374 30/12/2022 06:20:10 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-011

FECHA: 30 de diciembre de 2022

Página 3 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	967.29 M2
	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL B, SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	236.95 M3
	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL C, SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	101.53 M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	338.48 M3
	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L.A.B.), INCLUYE: CARGA.	145.09 M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	145.09 M3



00412808-C085-323181

ESTRUC. JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA
dWBCH5s8UaaOcf4BK4ePh+8jdemaUmelR13cV59hhzYFJNCYOsTatHaWghR8V4ZwFpwnK0WPBvyn
OQ85QP8v7ccZz01FUJ478and9tuhbndtwGj7CDmCRN3+4onjN36wcvP5+xA1BLy2iaFV+Tj4
Y5WPc1revGhQVGDq321H3ZzWwPax7D22Y4u3UN0bz113c392QjwMLX5HILucDZL
ooU1z383sSkWb57SpaSRwGGQJRQIF3TbKNFFSLILQcAOajPCDjHYq8C1f8CPRtbs4HymXY
WXNLz3BYXNwWwHy42aK GueM00Ry7A==
TAVAB70716374 30/12/2022 06:20:10 p. m.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-011

FECHA: 30 de diciembre de 2022

Página 5 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 M. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½ PULG x 1/8 PULG, CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½ PULG x 1/8 PULG AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00412809-C085-323181

ARTIFICIO LOCALIZATORIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA
dWBcH5c8UAaOch4BIK4sPh+8jdemalUmeIR13cV5ShhzYFJncYOsTahHaWpHxR8V4ZwFpnrKOWPBvyn
O385QP8v7cc2z0IFLU47Bard9rhuhbandwG7QDmCfRND+4cniNS8wvP5+xxA1BLYY2iaFN+T4
YSWPc1evrGxQYCOqNO2TjXzZuWPaWb7D2XY4uGUNoz0zX13cC3I2OJwMLXh2iLlic8DZL
ooUllz383s5kWBd7Spa5RwGGQJRQIF3TbKNFFSLILQaOajPCDjHYq8C1n8CPRtBvq4HynXY
WNLx3BYXWwWly42sXGueMooRy7A==
TAVA870716374 30/12/2022 06:20:10 p. m.