




2



**Zempoala**

Gobierno Municipal 2020-2024

**Trabajando para ti**

**OFICIO DE AUTORIZACIÓN**

**2022/FAISM083031**



Pachuca de Soto, Hgo. 30 de diciembre de 2022

SEFINP-V-FAISM/CI-2022-083-009

**MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE**  
**ZEMPOALA, HIDALGO**  
**PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría valida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
kSvz/BhJ9N6Lx5S+2llhbo+KcIwr4jz9I2YnTC3YLIY7noMukdmaHqoFLS9wFjd2EXVIL0d0zWyGY  
yE4oExComd6jndwY5gUyoEpQVAReyAPwAKoKMPLXixk8hUR5IgwBwmoY+sNC59Nc39pMdIVP  
3HXoVGPmIZ9eMjI5rsecHTdi6hJTheu9RYvxSnedLq4JlyapXOVHu6B4RUBsgzCbmmDcQM+2Tk  
e+6kVNIqVQeG7nNpQysVwH8aqKQ7XUxOn0LQ3BaVZPwhCvquvFCzaL0VpN6FUKRvFy7FBRgXGn  
26whpPJtgWOrSj+cHs9LhBWSiVRWhw==  
RAVE650514LW4 30/12/2022 10:03:59 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

HEJ830508560-J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ  
Z8cpq+tuZheNoVsqazPKw7UtsS9znM2M4SHyLTBRgqulpTDb6sy51MvctX5cl16luQMuoEYUcvBoSGr  
8lq81XPZZBvTJwI09hlyua16L YW1SBMuFCbmmK5GuQ6xWABTPNpK7nINRH5s+sA78hqZJ7ILXB  
gYmBJzKPL7mt0HYL3vhlNSZ55nznIMH4JxvR2RADTJZS9sd3e0Rn4XZc62Xm8QCq6e2  
sZ/mzOJCUZ+WTvGUSIMun+Z+GIsFYqUDIH3y/IIIMdaevl0pivJcmTVSswlUqRHURVPaE428Lh  
ANG9bGWC3PJM0qqOIdnrc0Zmov3UFC==  
HEJ830508560 31/12/2022 01:49:54 p. m.



00412788-C085-323340





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-009

FECHA: 30 de diciembre de 2022

Página 1 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO
2022/FAISM083031	<p><b>CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE REVOLUCIÓN, SANTA MARIA TECAJETE</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 MZ, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALAMOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> <p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALAMOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> <p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALAMOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p>	<p>498.19 M2</p> <p>839.27 M3</p> <p>246.81 M3</p> <p>154.97 M3</p> <p><b>\$700,000.00</b></p>



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA  
 knlud-setMnWzRbPon4Pz3NoW9FOARTFRGYYuFVudFbF5BIUq+XVgKue04+u9TgYV5ntepC2K0  
 K4YU03AVZvVbyAC5oKkm43O9RtomYRRy5CJ98x3XvOMXehS1HhPUJpFhJ72D/gFXU4Tx  
 JYUdRCNZFEEXeWID/uf3Nc0BajisQcJlzH5upZ5d8RfPKUwjs3voYn2yofRfVW8NofngTsu  
 8gZ2fPeDC6nLkNhe1znBL5V73SAeS8+gmZcSa8FfBSO+-Lbrs3JZCqB1BZ8hCpYtGPaeWlou  
 hPjOWJTGombz036zLyWpWfM+Dw==  
 TAVAg0716574\_30/12/2022\_03:22:03 p. m.





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-009

FECHA: 30 de diciembre de 2022

Página 3 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	<p>POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 3.76 A 4.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f' c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 2.01 A 2.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f' c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	<p>1.00 PZA</p> <p>2.00 PZA</p>



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA  
 knlud+sefMNNwzRbFbn4P2i2gN0w9FOAR7RGYvUvFvadFbP-sBlUq+XVgUe04+u9TgYVstfqqC2K0  
 K4VUD3AVV2VvbyACS5vKhm43O9RfbmYRRy5CJ98bX3vOMXetS1h1FjUwPFljZDgfXU4Tx  
 JYbUdFCNZFEExaWIDUwH8N0dBej8OeJzH5upIz5e8RtPikU0wjs3v0Ym2yCifjFW6NoI2rgTsu  
 8Igz2jP-adCjlenUKNbaeznBLB773SAeS9+gmZCcS48F8SOI+Lbrs3JZCq81BZ8hCyrIGFaeWou  
 TrIDjTz2cmzC3932zJyWpMFRFVpDw==  
 TAV4830716874 30f7z2622 0322203 p. m.



