

FAISM 2024

DICTAMEN TÉCNICO Y ECONOMICO

2024/FAISM083004

**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA OBRA DENOMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRODUCTIVIDAD Y CALLE UNIDAD GRANJAS, JAGÜEY DE TÉLLEZ
AD-2024/FAISM083004**

EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, SIENDO LAS **09:00 HORAS DEL DÍA 06 DE JUNIO DE 2024** REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34, 35, 36, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO.

EL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESCINDIR EL ACTO, ES LA **L.C. Y A.P. RUTH GUADALUPE PEÑA RAMÍREZ** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA, PROCEDIENDO EXCLUSIVAMENTE A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

LICITANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	IMPORTE
MATIAS SANCHEZ ORTEGA	60 DÍAS NATURALES	31 DE MAYO DE 2024	09 DE AGOSTO DE 2024	\$ 1,897,499.99
JORGE TREJO OROPEZA	60 DÍAS NATURALES	31 DE MAYO DE 2024	09 DE AGOSTO DE 2024	\$ 1,750,000.00
TANIA BAUTISTA BAUTISTA	60 DÍAS NATURALES	31 DE MAYO DE 2024	09 DE AGOSTO DE 2024	\$ 1,776,249.90

SE DESIGNÓ AL C. **JORGE TREJO OROPEZA** COMO PERSONA FÍSICA, QUE CONJUNTAMENTE CON EL **L.C. ADRIÁN GUEVARA SAMPERIO** ASESOR DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO Y CONTRALOR INTERNO, RUBRICAR LOS ANEXOS AE-00, AE-10, AE-11, AE-12.1, AE-12.2, AE-12.3, AE-12.4 DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.

SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTE CONCURSO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **06 DE JUNIO DE 2024**, EN PUNTO DE LAS **11:45 HORAS**, EN ESTE MISMO LUGAR. SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA NOTIFICACIÓN.



2020 - 2024

Trabajando para ti

**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA OBRA DENOMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRODUCTIVIDAD Y CALLE UNIDAD GRANJAS, JAGÜEY DE TÉLLEZ
AD-2024/FAISM083004**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 10:53 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON DE LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

**SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO.**

PRESIDENTE

SECRETARIO EJECUTIVO

MTRO. J. JESUS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

L.C. Y A.P. RUTH GUADALUPE PEÑA RAMÍREZ
SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE
ZEMPOALA

VOCAL I **2020 - 2024**

VOCAL II

MTRO. EDHER SAMPERIO
TESORERO DEL MUNICIPIO DE
ZEMPOALA

MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ANS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE
ZEMPOALA

VOCAL III

ASESOR

ING. PEDRO EFRAIN LUCIO JUÁREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN
DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA

L.C. ADRIÁN GUEVARA SAMPERIO
CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO
ZEMPOALA

2020 - 2024

2020 - 2024

**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA OBRA DENOMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRODUCTIVIDAD Y CALLE UNIDAD GRANJAS, JAGÜEY DE TÉLLEZ
AD-2024/FAISM083004**

POR LOS LICITANTES

EMPRESA I



MATIAS SANCHEZ ORTEGA
PERSONA FISICA

EMPRESA II




JORGE TREJO OROPEZA
PERSONA FISICA




2020 - 2024

EMPRESA III



TANIA BAUTISTA BAUTISTA
PERSONA FISICA



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2024/FAISM083004

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRODUCTIVIDAD Y CALLE UNIDAD GRANJAS, JAGÜEY DE TÉLLEZ

RESULTADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA "DICTAMEN" PARA EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO DEL DÍA **06 DE JUNIO DE 2024** EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN: PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO SE PROCEDIÓ A ELABORAR EL PRESENTE DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS POR LOS 3 CONTRATISTAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO.

AD-2024/FAISM083004 CON RELACIÓN A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRODUCTIVIDAD Y CALLE UNIDAD GRANJAS, JAGÜEY DE TÉLLEZ**

EN CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA, HGO., TIENE A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EN EL QUE SE HACE CONSTAR LA RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTOS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FÍSICAS O MORALES, EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA EMITIR O DESECHARLAS.

I.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FUERON LOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO.

II.-LOS RECURSOS PARA LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN FUERON CON RECURSOS AUTORIZADOS, POR LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-083-003** DE FECHA **30 DE MAYO DE 2024** CON CARGO AL FONDO REPO (RECURSOS PROPIOS) 202, PROGRAMA S11 MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO URBANO, PARA LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRODUCTIVIDAD Y CALLE UNIDAD GRANJAS, JAGÜEY DE TÉLLEZ**

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **JAGÜEY DE TÉLLEZ** MUNICIPIO DE ZEMPOALA HGO., CON UN MONTO DE: \$ **1,750,000.00** (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS /100 M.N.) INCLUYE I.V.A. DEL EJERCICIO 2023, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.

III. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

CON FECHA **31 DE MAYO DE 2024** SE GIRARON INVITACIONES DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A:

JORGE TREJO OROPEZA
MATIAS SANCHEZ ORTEGA
TANIA BAUTISTA BAUTISTA

CON FECHA DE **06 DE JUNIO DE 2024** A LAS **09:00** HORAS, SE REALIZÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LOS CONTRATISTAS.



2020 - 2024

2020 - 2024

Trabajando para ti

MUNICIPIO DE ZEMPOALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2024/FAISM083004

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRODUCTIVIDAD Y CALLE UNIDAD GRANJAS, JAGÜEY DE TÉLLEZ

VIII. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

POR LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO DE LA PERSONA FÍSICA **JORGE TREJO OROPEZA** RESULTA SOLVENTE POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, CON UN MONTO DE \$ **1,750,000.00** (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS /100 M.N.) COSTO CON I.V.A, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **60** DÍAS NATURALES, POR TAL MOTIVO SE ADJUDICA EL CONTRATO A LA PERSONA FÍSICA **JORGE TREJO OROPEZA**

IX.- FECHA Y LUGAR DE ELABORACIÓN

SE ELABORA EN DÍA **06 DE JUNIO DE 2024** EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN PLAZA PRINCIPAL COL CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO.

X.- NOMBRE FIRMA Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA EL PRESENTE DICTAMEN, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN, LOS QUE EN EL INTERVINIERON, PARA SU DEBIDA CONSTANCIA, EL MISMO DÍA Y FECHA EN QUE SE DIO INICIO.

SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS

MTRO. J. JESUS HERNANDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



2020 - 2024

MTRO. EDHER SÁMPERO OLVERA
TESORERO DEL MUNICIPIO DE
ZEMPOALA



2020 - 2024

MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ANJO OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ZEMPOALA



2020 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOCALA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
INVITACIÓN CUANDO MENOS TRES PERSONAS FÍSICAS O MORALES
CONTRATO No. PMZ-FAISM-083/2024-004
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRODUCTIVIDAD Y CALLE UNIDAD GRANUJAS, JAGÜEY DE TÉLÉZ

CUADRO COMPARATIVO DE IMPORTES

Clave	Concepto	UNID.	CATALOGO VALIDADO (AUTORIZADO)			EMPRESA 1 MATIAS SANCHEZ ORTEGA			EMPRESA 2 TANIA BAUTISTA BAUTISTA			EMPRESA 3 JORGE TREJO OROPEZA		
			CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
			PRELIMINARES											
EF23c0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMERO 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1592.02	\$ 5.28	\$ 8,405.87	1592.02	\$ 5.54	\$ 8,826.16	1592.02	\$ 5.36	\$ 8,531.95	1592.02	\$ 5.28	\$ 8,405.87
EF23c0098	EXCAVACION DE FORTALECIMIENTO EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2, Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: AFINE DE BELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (MEDIO COMPACTO)	M3	400.81	\$ 47.63	\$ 19,090.72	400.81	\$ 50.01	\$ 20,045.26	400.81	\$ 48.34	\$ 19,377.08	400.81	\$ 47.61	\$ 19,082.71
EF23c0101	EXCAVACION DE FORTALECIMIENTO EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2, Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: AFINE DE BELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (MEDIO COMPACTO)	M3	98.31	\$ 280.60	\$ 27,584.94	98.31	\$ 294.63	\$ 28,964.19	98.31	\$ 284.81	\$ 27,998.71	98.31	\$ 280.58	\$ 27,582.98
AX23c0031	MATERIALES PRODUCTO DE DERIVACIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIO COMPACTO)	M3	514.61	\$ 29.07	\$ 14,959.71	514.61	\$ 30.52	\$ 15,707.70	514.61	\$ 29.51	\$ 15,184.10	514.61	\$ 29.05	\$ 14,949.42
2024-0083-0001-CI-PI	ADQUISICION DE MATERIAL INERTE TEPETATE (L.A.B), ACARREO A 100 KM EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIO COMPACTO)	M3	310.00	\$ 45.00	\$ 13,950.00	310.00	\$ 47.25	\$ 14,647.55	310.00	\$ 45.68	\$ 14,159.29	310.00	\$ 44.98	\$ 13,943.84
AX23c0035	CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIO COMPACTO)	M3	310.00	\$ 32.62	\$ 10,112.23	310.00	\$ 34.25	\$ 10,617.84	310.00	\$ 33.11	\$ 10,263.91	310.00	\$ 32.60	\$ 10,106.03
AX23c0036	CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIO COMPACTO)	M3-KM	2511.00	\$ 16.33	\$ 41,004.63	2511.00	\$ 17.15	\$ 43,054.86	2511.00	\$ 16.57	\$ 41,619.69	2511.00	\$ 16.34	\$ 41,029.74
EF23c0110	PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA)	M3	348.73	\$ 90.97	\$ 31,724.06	348.73	\$ 95.52	\$ 33,310.26	348.73	\$ 92.33	\$ 32,199.91	348.73	\$ 90.95	\$ 31,717.08
EF24c0218	OBRA T= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA OBRA. (MEDIO COMPACTO)	M2	1237.27	\$ 850.70	\$ 1,052,543.04	1237.27	\$ 893.24	\$ 1,105,170.19	1237.27	\$ 863.46	\$ 1,068,331.18	1237.27	\$ 850.73	\$ 1,052,580.15
AA24c0023	SECCIONAMIENTO DE LA OBRA PARA ELABORACION DE LA OBRA, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZUMAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y HERRAMIENTA Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIO COMPACTO)	M3	15.49	\$ 77.74	\$ 1,126.74	15.49	\$ 76.38	\$ 1,183.08	15.49	\$ 73.83	\$ 1,143.64	15.49	\$ 72.73	\$ 1,126.59
EF24c0241	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA T= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	322.80	\$ 392.62	\$ 126,737.74	322.80	\$ 412.25	\$ 133,074.62	322.80	\$ 398.51	\$ 128,638.80	322.80	\$ 392.62	\$ 126,737.74
EF24c0249	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA T= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m. RENOVACION DE FOZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO) INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUILADO) EN GUARNICION DE LA DESARROLLO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA	M2	322.80	\$ 365.87	\$ 118,102.84	322.80	\$ 384.16	\$ 124,007.98	322.80	\$ 371.36	\$ 119,874.37	322.80	\$ 365.88	\$ 118,106.06
EF23c0189	1.3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUILADO) EN GUARNICION DE LA DESARROLLO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA	PZA	5.00	\$ 3,282.07	\$ 16,410.35	5.00	\$ 3,446.17	\$ 17,230.87	5.00	\$ 3,331.30	\$ 16,656.50	5.00	\$ 3,282.05	\$ 16,410.25
EF24c0680	CONEX (HULE CLORADO-ALQUILADO) EN GUARNICION DE LA DESARROLLO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA	M	322.80	\$ 64.31	\$ 20,759.27	322.80	\$ 67.53	\$ 21,797.23	322.80	\$ 65.27	\$ 21,070.65	322.80	\$ 64.29	\$ 20,752.81

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRODUCTIVIDAD Y CALLE UNIDAD GRANIAS, JAGÜEY DE TÉLLEZ

Clave	Concepto	UNID.	CATALOGO VALIDADO (AUTORIZADO)			EMPRESA 1 MATIAS SANCHEZ ORTEGA			EMPRESA 2 TANIA BAUTISTA BAUTISTA			EMPRESA 3 JORGE TREJO OROPEZA		
			CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
EF23c0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18. CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8". CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS. EL FONDO SERA EN PINTURA DE LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX. PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION. INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 6,108.50	\$ 6,108.50	1.00	\$ 6,413.93	\$ 6,413.93	1.00	\$ 6,200.13	\$ 6,200.12	1.00	\$ 6,089.40	\$ 6,089.40
	SUBTOTAL 1			\$ 1,508,620.69	\$ 1,584,051.72		\$ 1,531,249.90	\$ 1,508,620.69		\$ 1,531,249.90	\$ 1,508,620.69		\$ 1,508,620.69	\$ 1,508,620.69
	IV.A.			\$ 241,379.31	\$ 259,448.27		\$ 259,448.27	\$ 241,379.31		\$ 241,379.31	\$ 241,379.31		\$ 241,379.31	\$ 241,379.31
	TOTALES			\$ 1,750,000.00	\$ 1,837,499.99		\$ 1,837,499.99	\$ 1,750,000.00		\$ 1,776,249.88	\$ 1,750,000.00		\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00

REVISO



MTR. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LÓPEZ
 VOCAL II DEL COMITÉ DE OBRAS



MTR. EDHER SAMPERIO OLIVERA
 VOCAL I DEL COMITÉ DE OBRAS

REVISO



ING. PEDRO FERRANDEZ JIMENEZ
 VOCAL II DEL COMITÉ DE OBRAS



L.C. ADRIAN GUEVARA SAMPERIO
 ASESOR



MTR. J. JESUS HERNANDEZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS



MTR. J. JESUS HERNANDEZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS

2020 - 2024

2020 - 2024