

MUNICIPIO DE ZEMPOALA HIDALGO
FAISM 2024
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2024/FAISM083009

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NIÑOS HÉROES, COL. EL CERRITO

RESULTADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA "DICTAMEN" PARA EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EN EL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO DEL DÍA **05 DE DICIEMBRE DE 2024**, EN LAS OFICINAS DE LA **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**, SITA EN: PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO. SE PROCEDIÓ A ELABORAR EL PRESENTE DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS POR LOS 3 CONTRATISTAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **AD-2024/FAISM083009**, CON RELACIÓN A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NIÑOS HÉROES, COL. EL CERRITO**. EN CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 41, 42, Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA, ESTADO DE HIDALGO, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ MTRO. FRANCISCO SINUHÉ RAMÍREZ OVIEDO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO., VOCAL MTRA. ZYANYA ALEYDA VARGAS VITE, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO., VOCAL PROF. GABRIEL GILDARDO VARGAS GODÍNEZ SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO., VOCAL MTRA. LORENA ADRIANA CHÁVEZ OVIEDO, SECRETARIA DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO. VOCAL LIC. ERICK GARCÍA MOGUEL, DIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO., ASESOR MTRO. MIGUEL ÁNGEL CAMPOY SÁNCHEZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL DE ZEMPOALA, HGO., TODOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA, ESTADO DE HIDALGO, TIENEN A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EN EL QUE SE HACE CONSTAR LA RESENA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTOS DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA EMITIR O DESECHARLAS.

I.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FUERON LOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 42 Y 44 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO.



MUNICIPIO DE ZEMPOALA HIDALGO
FAISM 2024
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2024/FAISM083009

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NIÑOS HÉROES, COL. EL CERRITO

II.- LOS RECURSOS PARA LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN FUERON CON RECURSOS AUTORIZADOS, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA MEDIANTE OFICIO NO. **HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-083-007** DE FECHA **29 DE NOVIEMBRE 2024** CON CARGO AL FONDO FAISM 2024, PROGRAMA S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, PARA LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NIÑOS HÉROES, COL. EL CERRITO**. EN LA LOCALIDAD DE **EL CERRITO** DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO, CON UN MONTO DE: **\$566,000.00** INCLUYE I.V.A., DEL EJERCICIO 2024, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.

III. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON FECHA **02 DE DICIEMBRE 2024** SE GIRARON INVITACIONES A:

- 1.- **JOSÉ IVAN FLORES FLORES**
- 2.- **HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES**
- 3.- **ALAN MARTÍNEZ ORTEGA**

CON FECHA DE **05 DE DICIEMBRE** A LAS **10:00 HORAS**, SE REALIZÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LOS CONTRATISTAS.

IV.- SE REALIZÓ LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, CUMPLIENDO LOS TRES PARTICIPANTES CON LA REPRESENTACIÓN DE DICHOS DOCUMENTOS Y CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN COMO A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

LICITANTE	PROPUESTA TÉCNICA DE EJECUCIÓN
JOSÉ IVAN FLORES FLORES	90 DÍAS
HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES	90 DÍAS
ALAN MARTÍNEZ ORTEGA	90 DÍAS



MUNICIPIO DE ZEMPOALA HIDALGO
FAISM 2024
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2024/FAISM083009

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NIÑOS HÉROES, COL. EL CERRITO

V. CON FECHA 09 DE DICIEMBRE SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DETALLADO CUALITATIVO, A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE LOS PARTICIPANTES; JOSÉ IVAN FLORES FLORES, HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES Y ALAN MARTÍNEZ ORTEGA. QUE CUMPLIERAN SUSTANCIALMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, EN LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y EL 42 DE SU REGLAMENTO OBTENIÉNDOSE LOS RESULTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN.

LICITANTE	MONTO
JOSÉ IVAN FLORES FLORES	\$566,000.00
HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES	\$592,675.23
ALAN MARTÍNEZ ORTEGA	\$610,535.28

VI.- LA PERSONA FÍSICA, C. JOSÉ IVAN FLORES FLORES NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE DESCALIFICACIÓN, CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS, DEL PRESENTE PROCESO, REUNIENDO LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42, TERCER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y ARTÍCULOS 31, INCISO A FRACCIÓN I Y 42, FRACCIONES I, II, DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

VII. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
POR LO ANTERIOR, EL PRESUPUESTO DE LA PERSONA FISICA, **C. JOSÉ IVAN FLORES FLORES** RESULTA SOLVENTE POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, CON UN MONTO DE: **\$566,000.00** COSTO CON I.V.A, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **90 DÍAS NATURALES**, POR TAL MOTIVO SE ADJUDICA EL CONTRATO A LA PERSONA FÍSICA **C. JOSÉ IVAN FLORES FLORES**.

VIII.- FECHA Y LUGAR DE ELABORACIÓN

SE ELABORA EN DÍA **05 DE DICIEMBRE**, EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE ZEMPOALA, HIDALGO., SITA EN PLAZA PRINCIPAL, S/N, COL CENTRO ZEMPOALA, HIDALGO.



MUNICIPIO DE ZEMPOALA HIDALGO
FAISM 2024
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2024/FAISM083009

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NIÑOS HÉROES, COL. EL CERRITO

IX.- NOMBRE FIRMA Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE DICTAMEN, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN, LOS QUE EN EL INTERVINIERON, PARA SU DEBIDA CONSTANCIA, EL MISMO DÍA Y FECHA EN QUE SE DIO INICIO.


**COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA, ESTADO DE HIDALGO.**

PRESIDENTE



MTRO. FRANCISCO SINUHÉ RAMÍREZ OVIEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO.

VOCAL



MTRA. ZYANYA ALEYDA VARGAS VITE
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO.

VOCAL



PROF. GABRIEL GILDARDO VARGAS GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO.

VOCAL



MTRA. LORENA ADRIANA CHAVEZ OVIEDO
SECRETARIA DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE
ZEMPOALA, HGO.



MUNICIPIO DE ZEMPOALA HIDALGO
FAISM 2024
DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO
AD-2024/FAISM083009

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NIÑOS HÉROES, COL. EL CERRITO

VOCAL



LIC. ERICK GARCÍA MORALES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE
ZEMPOALA

ASESOR



MTRO. MIGUEL ÁNGEL CAMPOY SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL DE
ZEMPOALA



CONTRATISTA

POR LOS CONTRATISTAS



CONTRATISTA

C. JOSÉ IVAN FLORES FLORES

PERSONA FÍSICA

C. HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES

PERSONA FÍSICA

CONTRATISTA

C. ALAN MARTÍNEZ ORTEGA


PERSONA FÍSICA



Página 5 de 5

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NIÑOS HÉROES, COL. EL CERRITO

Clave	Concepto	UNID.	CATALOGO VALIDADO (AUTORIZADO)			EMPRESA 1 HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES			EMPRESA 2 JOSE IVAN FLORES FLORES			EMPRESA 3 MARTINEZ ORTEGA			ALIAN
			CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	
PRELIMINARES															
EF24c0083	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMARIOS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	469.35	5.28	2,478.17	469.35	\$ 4.87	\$ 2,285.73	469.35	\$ 5.03	\$ 2,360.83	469.35	\$ 4.94	\$ 2,318.59	
EF24c0098	EXCAVACIÓN DE CORTES EN CALLE, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (MEDIDO COMPACTO)	M3	164.10	47.63	7,816.08	164.10	\$ 43.07	\$ 7,067.79	164.10	\$ 42.43	\$ 6,962.76	164.10	\$ 43.72	\$ 7,174.45	
AA24c0001	EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE I, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALADOS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, (MEDIDO COMPACTO)	M3	0.34	125.59	42.70	0.34	\$ 124.35	\$ 42.28	0.34	\$ 123.33	\$ 41.93	0.34	\$ 126.20	\$ 42.91	
AX24c0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO, (MEDIDO COMPACTO)	M3	213.77	29.07	6,214.29	213.77	\$ 27.63	\$ 5,906.47	213.77	\$ 28.33	\$ 6,056.10	213.77	\$ 28.04	\$ 5,994.11	
2024-6083-0002 CIPY	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CONTROLADA DE MATERIAL PETREO DE 1 1/2" A FINOS, EN ZONA URBANA, COMPACTADA AL 95% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO, AGUA PARA COMPACTACIÓN, (NO INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL).	M3	121.94	216.66	26,419.52	121.94	\$ 481.71	\$ 58,739.72	121.94	\$ 221.99	\$ 27,069.46	121.94	\$ 488.91	\$ 59,617.69	
AX24c0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, (MEDIDO COMPACTO)	M3	121.94	32.62	3,977.68	121.94	\$ 33.15	\$ 4,042.31	121.94	\$ 34.00	\$ 4,145.96	121.94	\$ 33.64	\$ 4,102.06	
AX24c0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	1,280.37	16.33	20,908.44	1280.37	\$ 14.43	\$ 18,475.74	1280.37	\$ 14.79	\$ 18,936.67	1280.37	\$ 14.65	\$ 18,757.42	
EF24c0218	BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, (MEDIDO COMPACTO) PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA 1er. 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCOMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	468.86	852.00	399,468.72	468.86	\$ 841.91	\$ 394,737.92	468.86	\$ 858.28	\$ 402,413.16	468.86	\$ 854.49	\$ 400,636.18	
2024-6083-0003 CIPY	SELLADO DE JUNTA EN LOSA DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CON SELLADOR DE POLIURETANO SEMIRIGIDO DE 4 MM. DE ANCHO POR 5 CM. DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: SELLAQUIM BACKER ROD DE 1/4" (RELLENO PREMOLDEADO CILINDRICO DE ESPUMA DE POLETILENO EXTRUIDO PARA RELLENO DE JUNTAS DE CONTRACCION) MARCA IMPERQUIMA, DUREFLEX 500 SL (SELLADOR ELASTICO LIQUIDO AUTONIVELANTE DE UN COMPONENTE DE ALTOS SOLIDOS A BASE DE POLIURETANO AROMATICO QUE CURA CON LA HUMEDAD) MARCA IMPERQUIMA, MATERIAL, CORTE CON SIERRA CON 4 MM. DE ANCHO POR 5 CM. DE PROFUNDIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	217.54	35.21	7,669.56	217.54	\$ 35.77	\$ 7,755.30	217.54	\$ 35.65	\$ 7,755.30	217.54	\$ 36.30	\$ 7,896.70	



Clave	Concepto	UNID.	CATALOGO VALIDADO (AUTORIZADO)			EMPRESA 1 HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES			EMPRESA 2 JOSE IVAN FLORES FLORES			EMPRESA 3 MARTINEZ ORTEGA			ALAN		
			CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
AA24c0083	CONSTRUCCIÓN DE CABA DE VÁLVULAS TIPO 1 DE 0.70 x 0.70 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO	PZA	1.00	4,805.47	4,805.47	1.00	\$ 4,006.26	\$ 4,006.26	1.00	\$ 4,203.59	\$ 4,203.59	1.00	\$ 4,066.19	\$ 4,066.19			
EF24c0393	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD ALTA RESISTENCIA PARA CABA DE VÁLVULAS DE AGUA POTABLE DE 50 x 50 x 7.50 cm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1,631.28	1,631.28	1.00	\$ 1,731.24	\$ 1,731.24	1.00	\$ 1,726.56	\$ 1,726.56	1.00	\$ 1,757.14	\$ 1,757.14			
EF24c0191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGILO DE 1/2" x 1/8" , CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGILO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	6,509.10	6,509.10	1.00	\$ 6,110.05	\$ 6,110.05	1.00	\$ 6,258.71	\$ 6,258.71	1.00	\$ 6,201.45	\$ 6,201.45			
SUBTOTAL 1			\$ 487,931.04			\$ 510,926.92			\$ 487,931.03			\$ 518,564.89					
I.V.A.			\$ 78,068.96			\$ 81,748.31			\$ 78,068.97			\$ 82,970.39					
TOTALES			\$ 566,000.00			\$ 592,675.23			\$ 566,000.00			\$ 601,535.28					

REVISO

REVISO

MITRA. ZIANYA ALEYDA VARGAS VITE
VOCAL II DEL COMITÉ DE OBRAS

MITRA. LORENA ADBIANA CHAVEZ QVIEDO
VOCAL I DEL COMITÉ DE OBRAS

ARQ. JUAN MAURICIO MENESES ORTIZ
VOCAL III DEL COMITÉ DE OBRAS

MITRO. MIGUEL ÁNGEL CAMPOY SÁNCHEZ
ASESOR

MITRO. FRANCISCO SINUHÉ RAMÍREZ QVIEDO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS